



Verndarsvæði í byggð  
*Pormóðseyri Siglufirði*

Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja

Birna Lárusdóttir

Birkir Einarsson

2018



FS668-17091

KANON ARKITEKTAR

unnið fyrir:



**Fjallabyggð**

# EFNISYFIRLIT

Inngangur	3
Fornleifaskráning 2005/8	4
Húsaskráning 2011/13	5
Siglufjörður	6
Byggðaþróun	8
Faðir Siglufjarðar	14
Í kjölfar Bjarna	17
Þormóðseyri - helstu niðurstöður fornleifaskráningar	20
Þormóðseyri - uppfærsla húsaskráningar	22
Götumyndir fyrr og nú	26
Milli húsanna	30
Niðurstöður	36
Viðauki 1. Fornleifaskráning	38
Viðauki 2. Húsaskráning	43
Heimildir	76

Mynd: Kanon arkitektar og Fornleifastofnun Íslands



Fyrirhugað verndarsvæði í byggð í samhengi við aðliggjandi byggð á Þormóðseyri - horft í norðvestur

# INNGANGUR

Á vordögum 2017 ákvað sveitarfélagið Fjallabyggð að láta vinna tillögu að verndarsvæði í byggð fyrir elsta hluta þéttbýlis í Siglufirði. Í nágildandi aðalskipulagi fyrir Fjallabyggð 2008 - 2028 er svæðið sem um ræðir afmarkað fyrir hverfisvernd. Sama skilgreining var í gildi fyrir svæðið í eldra aðalskipulagi 2003 -2023.

Svæðið sem um ræðir er á miðri Þormóðseyri. Það afmarkast af Aðalgötu, Eyrargötu, Grundargötu og Norðurgötu. Flest húsin á reitnum eru orðin aldar gömul og eitt þeirra er nú þegar friðlýst. Saman mynda húsin þyrringu með ákveðið menningarsögulegt gildi.

Verndarsvæði í byggð er afmarkað svæði í þéttbýli sem nýtur sérstakrar verndar samkvæmt ákvörðun ráðherra. Það er hlutverk sveitarstjórnar hverju sinni að meta hvort innan sveitarfélagsins séu svæði sem hafi slíkt menningarsögulegt gildi. Slíkt mat skal samkvæmt lögnum fara fram að loknum sveitarstjórnarkosningum og þá skal leggja fram tillögu til ráðherra að verndarsvæði í byggð (Lög nr. 87/2015, 4.gr.).

Skráning menningarminja, þ.e. fornleifaskráning og húsakönnun liggja til grundvallar mati á varðveislugildi svipmóts byggðarinnar. Slíkar grunnkannanir voru til fyrir svæðið sem um ræðir: fornleifaskráning frá 2005 og húsaskráning frá 2013.

Í leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands er sett fram lýsing á helstu atriðum sem þurfa að koma fram í greinargerð með tillögu um verndarsvæði í byggð. Framkvæma þarf t.a.m. ítarlegar greiningar á svipmóti byggðar eins og hún er og hvernig búseta hefur þróast (fornleifar, hús og mannvirkji). Leggja þarf mat á bæjarrýmið, upplifunargildi og einkenni þess. Ljóst er að hér eru gerðar ríkari kröfur bæði til upplýsingaöflunar og greiningar en í fyrri athugunum og auk þess var nauðsynlegt að uppfæra skráningu vegna ákvæða um friðun minja og húsa í lögum sökum aldurs. Skýrsla þessi er grunnur að greinargerð sem fylgja mun tillögu um verndarsvæði í byggð á næstu mánuðum. Óskað var eftir því að Fornleifastofnun Íslands og Kanon arkitektar sæju um verkið.

Greiningar sem þessar voru settar fram í húsaskráningu fyrir Siglufjörð 2013 og taka reyndar yfir mun stærra svæði en hér er til umfjöllunar.

Hér eru settar fram sameiginlegar greiningar og niðurstöður sem byggja á uppfærðum skráningum á fornleifum, húsum og mannvirkjum. Höfundar skoðuðu svæðið sumarið 2017 og hafa síðan skipst á skoðunum varðandi greiningar á myndefni og kortum sem fyrir liggja.

Sú ákvörðun að skila sameiginlegri skýrslu þar sem þverfagleg sjónarmið fornleifafræði, landslagsarkitektúrs og arkitektúrs eru fléttuð saman reyndist áhugaverð og skemmtileg. Menningar- /búsetulandslag samanstendur af mörgum lögum sem hlaðast upp í tímans rás. Þessa lagskiptingu er mikilvægt að skrá, greina og varðveita niðurstöður í einhverri mynd. Þannig varðveitist sameiginlegur menningararfur okkar og með þeim hætti getum við betur áttað okkur á hvaðan umhverfi okkar dregur svipmót sitt. Notagildi slíkra gagna á breiðum grundvelli er gríðarlega mikið fyrir komandi kynslóðir.

Ýmsir aðilar koma að vinnu sem þessari. Sveitarfélagið Fjallabyggð lagði til margvísleg grunngögn og mikilvægar upplýsingar. Síldarminjasafn Íslands veitti góðfúslega heimild til notkunar á myndefni frá Ljósmyndasafni Siglufjarðar. Örlygur Kristfinnsson veitti innblástur og mikilsverðar upplýsingar um bæjarbraginn á Siglufirði fyrr og nú.

Reykjavík, 26. janúar 2018

Birna Lárusdóttir  
Fornleifastofnun Íslands

Birkir Einarsson  
Kanon arkitektar

# Fornleifaskráning 2005

Aðalskráning fornleifa í Hvanneyrarhreppi hinum forna var gerð á árunum 2004-2006 af Fornleifastofnun Íslands fyrir Siglufjarðarbæ. Áður höfðu verið skráðar minjar á afmörkuðum svæðum í sveitarfélaginu sem taldar voru í hugsanlegri hættu vegna fyrirhugaðra framkvæmda: vega- og gangagerðar annars vegar og byggingar snjóflóðavarnargarða hins vegar. Verkið var unnið í tveimur áföngum og birtist afraksturinn í tveimur skýrslum (sjá Birna Lárusdóttir og Sigríður Þorgeirs dóttir 2005; Birna Lárusdóttir (ritstj.) 2008) en niðurstöður skráningar innan marka þéttbýlisins eru í síðarnefndu skýrslunni.

Skv. lögum um menningarminjar teljast öll mannvirki 100 ára eða eldri til fornleifa og eru friðuð sem slík en auk þess teljast ýmsir aðrir staðir með menningarsögulegt gildi til fornleifa, t.d. gamlar leiðir, vöð og álagablettir (sjá lög um menningarminjar nr 80/2012). Þetta var lagt til grundvallar við fornleifaskráninguna. Alls voru skráðar tæplega 700 fornleifar í hreppnum. Áður en haldið var á vettvang hafði verið farið yfir ýmsar heimildir um minjar en sérstök áhersla lögð á örnefnalýsingar, gömul túnakort og útgefnar heimildir um sögu Siglufjarðar. Á þormóðseyri voru þrjú skipulagskort sr. Bjarna Þorsteinssonar frá 1868, 1888 og 1918 auk þess mikilvæg heimild um staðsetningu einstakra húsa og þróun byggðarinnar.

Fornleifaskráning í þéttbýli er nokkuð frábrugðin þeirri sem gerð er á bújörðum. Langstærstur hluti minja er yfirleitt horfinn vegna byggðar og framkvæmda og þar er Siglufjörður engin undantekning. Eins og fram hefur komið í eldri skýrslum eru minjastaðir staðsettir eftir því sem hægt er, jafnvel þótt þeir séu horfnir. Mannvistarleifar geta leynst undir yfirborði og komið í ljós við umrót og auk þess hafa fornleifafræðingar áhuga á að geta skilið hvernig menningarlandslag hefur breyst og þróast í tímans rás. Þetta er einmitt kjarni málsins þegar leggja á mat á ásýnd og verndargildi byggðar, enda skiptir máli að átta sig á því hvert núverandi einkenni hennar eiga rætur að rekja.

## Fornleifaskráning í Hvanneyrarhreppi I

Minjar á Úlfssdölum og í Siglufjarðarbæ



Birna Lárusdóttir og Sigríður Porgeirs dóttir

Fornleifastofnun Íslands  
FS284-04041  
Reykjavík 2005



# Húsaskráning 2011-2013

Vinna við gerð byggða- og húsakönnunar fyrir Fjallabyggð hófst í júlí 2011 í kjölfar styrkveitingar frá Húsafríðunarnefnd og lögbundins mótfamlags frá Fjallabyggð. Upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir að byggða- og húsakannanir yrðu gerðar samtímis fyrir Ólafsfjörð og Siglufjörð en fljótlega varð ljóst að umfang verksins væri það mikið að óraunhæft væri að vinna báða staðina samtímis.

Í samráði við Húsafríðunarnefnd var því ákveðið að áfangaskipta verkinu og einblína í fyrsta áfanga á húsaskráningu fyrir elsta hluta Siglufjarðar. Jafnframt var ákveðið að að leggja mesta áherslu á almenna skráningu einstakra mannvirkja og leggja minni áherslu á sögu þeirra. Einstakir hlutar skráningarsvæðisins verða greindir frekar eftir því sem þörf er fyrir. Samtals er um að ræða rétt tæplega 400 húsaskráningar í þessum fyrsta áfanga en heildarfjöldi mannvirkja á Siglufjörði er liðlega 500.

Drög þessarar skýrslu voru afhent bæjarstjóra Fjallabyggðar í lok nóvember 2012 (sjá Húsaskráning Siglufjarðar 2012). Í lok sama árs sameinuðust Fornleifavernd ríkisins og Húsfriðunarnefnd í nýrri stofnun, Minjastofnun Íslands með lögum um menningarminjar nr. 80/2012, og gildistöku 1. janúar 2013.

Samkvæmt þessum nýjum lögum starfaði húsafríðunarnefnd áfram en margvísleg ný ákvæði voru sett inn sem höfðu áhrif á húsaskráningu Fjallabyggðar. Þannig eru öll hús 100 ára og eldri sjálfkrafa friðuð. Þá ber Minjastofnun Íslands að veita umsögn vegna breytinga á mannvirkjum sem ekki hafa fallið undir skilmála friðunar en eru reist 1925 eða fyrr. Kirkjubyggingum byggðum 1940 eða fyrr skal ekki breyta án samráðs við Minjastofnun.

Að ýmsum ástæðum hefur skýrslan: *Húsaskráning Siglufjarðar* ekki verið gefin út með formlegum hætti. Stefnt er að því að uppfærð útgáfa (2017) verði gerð aðgengileg samhliða greinargerð um verndarsvæði í byggð - þormósðeyri.



Húsaskráning Siglufjarðar  
Uppfært október 2017



# STAÐHÆTTIR


Siglufjörður er nyrsti kaupstaður Íslands. Bærinn stendur við samnefndan fjörð sem liggur suðvestur-norðaustur nyrst á Tröllaskaga. Brattir fjallgarðar allt að 900m háir mynda áhrifamikla umgjörð og undirlendi er fremur lítið nema í botni fjarðarins þar sem Fjarðará (Hólsá) rennur. Bæjarstæðið er vestan megin fjarðarins. Helsti hluti þess er Eyrin, flatlendi u.p.b. 2,4 ha (400 x 600m) að stærð og liggur hún fremur lágt miðað við sjávarmál. Eyrin (Þormóðseyri) myndar mjög góð hafnarskilyrði til suðurs og er það talin megin forsenda þess að byggðin þéttist þar í lok 19. aldar.

Veðurfar einkennist af talsverðum öfgum. Svæðið er eitt það snjóþyngsta á landinu, fjallgarðar verja byggðina fyrir austlægum áttum, en suðvestanátt og norðaustlægar hafáttir geta verið mjög öflugar. Snjóflóðahætta er mikil á svæðinu en á síðustu árum hefur verið unnið að gerð öflugra snjóflóðavarnagarða og uppsetningu snjóflóðavarnagirðinga. Því verki er enn ekki lokið.

Eyrin er að mestu náttúruleg, talin hafa myndast í kjölfar öflugra framhlaupa úr Hvanneyrarskál. Jaðrar hennar einkenndust af malarkömbum og sandfjörum. Jarðvegur svæðisins er kaldur og blautur (mýrlendi) og hentar illa til húsbygginga (Ingólfur Kristjánsson 1988, bls. 17). Önnur heimild lýsir jarðveginum sem sendnum og nokkuð leirblönduðum. Þannig sé t.d. ekki erfitt að rækta trjágróður á þessu svæði. Mýrlendið einskorðist við brekkuræturnar efst á Eyrinni (Örlygur Kristfinnsson 2017). Talsverðum jarðvegsfyllingum hefur í seinni tíð verið bætt í jaðrana og gefa Eyrinni það svipmót sem hún hefur í dag.



Kort af Siglufirði úr Ferðabók Olavíusar 1775-1778.



Siglufjörður

Heimild: Google Earth

# BYGGÐAPRÓUN

Samkvæmt Landnámabók nam Þormóður rammi Siglufjörð allan milli Úlfssdala og Hvanndala (*Íslensk fornrit* I, bls.244-246). Hann settist að á Sigrunesi við utanverðan Siglufjörð og þar var lengi miðstöð byggðarinnar, áður en hún tók að þéttast. Á Sigrunesi við mynni farðarins að austan var ein mikilvægasta verstöð á Norðurlandi, enda staðurinn nálægt góðum fiskimiðum, og jafnvel er talið að þar hafi verið vísis að þéttbýli snemma. Nýlegar fornleifarannsóknir hafa sýnt að niðri á nesinu eru miklar mannvistarleifar frá miðöldum sem líklega tengjast fiskveiðum. Á nesinu var sóknarkirkja til ársins 1614, en sagnir herma að hún hafi verið aflögð eftir hroðalegt slys í Nesskriðum þar sem margir fórust í snjóflóði (PP, bls.265). Kirkjan var í kjölfarið flutt til Hvanneyrar og þar var síðan miðstöð hreppsins og einnig þingstaður. Tæplega hefur þetta einungis verið vegna snjóflóðsins meinta heldur má leiða að því líkur að aukin verslun og betra hafnstæði innan við Þormóðseyri hafi ráðið miklu um að þungamiðja byggðarinnar færðist. Siglufjörður var löggiltur sem verslunarstaður árið 1818 en þá voru þó aðeins 8 sálir búsettar í kaupstaðnum. Eftir aldamótin 1900 hófust síldveiðar Norðmanna og þá byrjaði uppgangur bæjarins fyrir alvöru og kemur það ekki síst fram í þéttingu byggðar niðri á eyrinni.

Áður en byggð tengd verslun og síðar síldveiðum fór að þéttast að ráði voru tvö býli þar sem kaupstaðarlandið er nú: Höfn og Hvanneyri. Hvanneyrbærinn stóð á dálitlum höfða ofan við eyrina, þar sem síðar var prestbústaður sem nú er við Hvanneyrarbraut 45. Hvanneyrará rennur meðfram bæjarhólnum að norðan og þar vestan við kirkjugarður sem á sér að líkindum fornar rætur, enda var bænhús á Hvanneyri löngu áður en sóknarkirkjan var flutt þangað snemma á 17. öld. Hitt býlið í bæjarlandinu er Höfn sem stóð sunnar, einnig uppi í brekkunni, en bæjarstæðið er þar sem nú er Suðurgata 58 (sjá kort á bls. 9).

Þormóðseyri (einnig kölluð Siglufjarðareyri eða Eyri) tilheyrði Hvanneyrbænum en landamerki (í það minnsta eins og þau eru skráð á 19. öld) voru í kverkinni sunnan við



Loftmynd af norðanverðum Tröllaskaga


Heimild: Google Earth

eyrina, þar sem hún mætir landi. Einhverjar sögusagnir er þó til um að forðum hafi verið deilt um landamerki jarðanna.

Bestu fáanlegar heimildir um landslag og mannvirki á eyrinni fyrir þéttingu 1918 eru þrenns konar:

1. Í fyrsta lagi eru það kort Bjarna Þorsteinssonar. Þau eru frá árunum 1868, 1888 og 1918 (auk nýfundinna korta frá 1910 og 1914, sjá bls. 12-13) og sýna vel þróun búsetu og starfsemi á eyrinni. Hús af ýmsu tagi sjást vel á öllum kortum Bjarna en hugsanlegt er þó að hann hafi sleppt að sýna ýmis mannvirki sem þó hafi verið þar, t.d. útihús, garðlög, kálgarða og stíga. Þess má geta að Bjarni kom ekki til Siglufjarðar fyrr en 1888 og hefur hann því væntanlega haft orð heimamanna fyrir því hvernig umhorfs var á eyrinni 20 árum fyrr. Kortin eru ein besta tiltæka heimildin um þróun byggðar á eyrinni og skulu hér nefndir megindrættir í þeirri þróun:

- 1868: Hér standa hús í nokkrum klösum niðri á eyrinni. Í fyrsta lagi hjallur og búðir austast á eyrinni miðri – e.k. fiskiðnarsvæði. Í öðru lagi hús við Álalækinn: Hvanneyrarkot (reist 1831) og útihús sem því tengjast. Í þriðja lagi hús nyrst á eyrinni sem væntanlega hafa verið fjárhús á túnskika sem tilheyrði Hvanneyri. Í fjórða lagi húsklasi austan við Álalækinn, upp af lendingunni, þar sem voru fyrst og fremst byggingar sem tengdust verslun og sjósókn en einnig býli. Þetta svæði mætti kalla hjarta gamla bæjarins en ekkert af þeim húsum sem eru sýnd á kortinu frá 1868 standa þó enn.



- 1888: Hér halda klasarnir sér og hafa bæst við hús í þeim öllum að undanskildum fjárhúsum nyrst á Eyrinni sem nú eru horfin. Miðsvæðis syðst á Eyrinni hafa á þessum tíma verið reist fleiri hús, þar á meðal tvö sem enn standa: Sæbyhús og Maddömmuhús – en það fyr nefnda er inni á reitnum sem hér er til umræðu (bls.11). Í grófum dráttum má segja að húsin, sem eru eru átta talsins (sjá kort bls.11), myndi tvöfalda röð til norðurs frá bryggjunni og má ímynda sér að þar sé kominn vísir að götumynd. Sæbyhús, Maddömuhús og Faktorshús mynduðu eystri röðina en að vestanverðu hafa verið Borgukofi (þar sem áður stóð hús Redslews, fyrsta kaupmanns á Siglufirði, reist 1788), Ytrahúsið og Niðursuðuhús. Þessi götumynd, sem þarna sést vísir að, hefur ekki haldið sér í nýju skipulagi Bjarna 1918 enda er áttahorf þess kerfis öðruvísí sem nemur 15-20° (sjá kort á bls. 23). Muninn má enn greina á áttahorfi uppistandandi húsa sem voru reist fyrir tíma skipulagsins, þ.e. Maddömmuhúss og Sæbyhúss og auk þess er húsið við Grundargötu 10 (reist 1905) sem snýr ekki hornrétt á götuna heldur í sömu stefnu og áðurnefnd hús. Sama má segja um hús við Eyrargötu 12 (reist 1912) þótt ekki sé það jafn áberandi. Ekki er gott að segja hvað hefur ráðið stefnu húsanna upphaflega en þó má geta þess til að Álalækurinn hafi átt hlut að máli þótt hann hafi runnið talsvert vestar en húsin, enda virðist stefnan sú sama. Lækurinn er horfinn fyrir löngu en Lækjargata mun á svipuðum slóðum. Álalækur sést á ljósmynd Friis sem getið er hér á eftir.


2. Í öðru lagi örnefnalýsing Helga Guðmundssonar. Helgi rekur að nokkru leysi sögu landmótunar á eyrinni og í nágrenni hennar og þótt hún sé e.t.v. ekki strangvísendaleg gefur hún vísbendingar um útliteyrarinnar á tímum Bjarna. Hvanneyrin sjálf telur hann að hafi verið flæðigrundir sunnan gamla túnsins á Hvanneyri sem hafi dregið nafn sitt af gróðurfari, en forðum hafi Hvanneyrará runnið allt suður í ós Álalækjar. Því til sönnunar nefnir hann forna farvegi árinnar og gamalt tún ofan og sunnan bæjar. Helgi bendir á að Þormóðseyri hafi eyðst, bæði vegna sjávarágangs en ekki síður vegna grjótnáms, væntanlega til húsbygginga. Af lýsingum hans má ráða að nokkrar tjarnir hafi verið á eyrinni (Hvanneyrartjörn, Grandatjörn) eða náð þangað en ekki sjást þær á kortum Bjarna. Nokkur

örnefni eru talin upp hjá Helga og hafa væntanlega verið á eyrinni: Hvanneyrarkrókur, Hvanneyrarmöl, Grandi, Grandahús, Grandatún, Grandatjörn, Hvanneyrartjörn, Álalækur. Auk þess nefnir hann fjölda býla á eyrinni sem nánar er fjallað um annarstaðar en mörg þeirra eru þó utan við reitinn sem hér er í brennidepli.


3. Mikið er til af gömlum ljósmyndum frá Siglufirði. Ein þeirra er í sérflokki, en það er mynd Hans Wingaard Friis (bls. 14-15) sem var norskur útgerðarmaður. Friis tók mynd af byggðinni á Þormóðseyri ofan úr fjalli, sennilega á þeim slóðum sem nú er snjóflóðavarnargarður. Talið er að myndin sé tekin 1905 og sýnir hún því áhugavert þróunarstig milli korta sr. Bjarna frá 1888 og 1918. Á myndinni sjást mörg hús, a.m.k. tvö sem eru enn uppistandandi á verndarsvæðisreitnum (Sæbyhús og Grundargata 10) og einnig fjöldi húsa sem nú eru horfin. Húsin á verndarsvæðisreitnum eru með ýmsu móti og eiginlegt gatnakerfi er ekki komið til sögunnar þótt áttahorf þeirra flestra virðist hið sama og þau myndi í meginatriðum tvær til þjár beinar raðir norður eftir eyrinni. Myndin er bæði merkileg heimild um horfin mannvirki, um umgjörð húsa, grindverk, stíga og ekki síst um ásýnd byggðarinnar fyrir skipulag Bjarna.




Kort sr. Bjarna af Siglufjörði 1888



Kort sr. Bjarna af Siglufjörði 1918



Skipulagskort 1910



Skipulagskort 1914 - stækkun

Skipulagskort 1914 - heild

Nýlega uppgötvuðust tvö kort til viðbótar við þau þrjú skipulagskort Bjarna sem áður voru þekkt. Þau sýna millistig í þróun byggðarinnar, annars vegar 1910 og hins végars 1914 og koma þar fram atriði sem teljast mikilvæg til að skilja hvernig skipulagið var útfært og hvað kann að hafa haft áhrif á það. Á eldra kortinu sést að fyrstu göturnar sem eru lagðar út eru Aðalgata og Vetrarbraut en gamli bæjarkjarninn syðst á eyrinni er ekki innlimaður í kerfið strax – ef til vill hefur það verið flókið vegna þeirra húsa sem þar stóðu þegar. Á yngri myndinni (1914) hafa bæst við götur þótt enn sé ekki komin endanleg mynd á reitinn sem hér er til umfjöllunar. Það sem vekur athygli á þessu korti er að gata, sem lá allt frá Hvanneyri og niður að bryggju, hefur legið um reitinn hér um bil í stefnu norður-suður og er ekki ósennilegt að hún hafi verið þar löngu fyrr í einhverri mynd. Gatan er enn til að stofni til

norðvestar í bænum (frá malarvelli og norðureftir) og heitir Hvanneyrarbraut en hún hefur augljóslega ekki passað inn í skipulag Bjarna og smám saman hefur klippst af henni, fyrst á eyrinni sunnarlega og síðan norður eftir. Stefna götunnar virðist sú sama og á bryggjunni. Kort Bjarna eru ónákvæm hvað varðar áttahorf húsa og sennilega hefur gatan legið nær stefnu Sæbyhúss og Grundargötu 10, þ.e. ásinn hefur hallað örlítið meira í V og A líkt og sýnt er á korti á bls.23. Líklega skýrir lega þessarar götu bæði áttahorf elstu húsanna, þ.e. mið hefur verið tekið af götunni (eða stígnum) þegar þau voru reist.



Lega götu, síðar Hvanneyrarbrautar, samkvæmt korti 1914.

Hvanneyri stóð þar sem bleiki hringurinn er.





1. Síldarhús Söbstads - fyrsti hluti 1903
2. Síldarhús Bakkevigs
3. Bakkevigsbrakkinn
4. Síldarhús Henriksens - 1904
5. Síldarhús Hareides - 1904
6. Síldarhús Snorra Pálssonar - 1881
7. Hvítahúsið – 1905 (Verslun Sig. Helga)
8. Bræðluhúsin (framleiðsla hákarlarlýsis)
9. Hús sr. Tómasar - 1905
10. Kirkjan byggð 1890
11. Hús Gunnlaugs Sigurðssonar –1905
12. Barðahús (flutt frá Hvanneyri 1895)
13. Sæbys hús - 1886
14. Hús Hannesar skósmaðs - 1899
15. Barnaskólahúsið - 1898
16. Maððömuhús - 1884
17. Ytrahúsið – 1861 (viðbyggingar 1905)
18. Faktorshúsið - 1874
19. Gamla búð - Nýja búð - 1882
20. Niðursuðuhúsið – 1881 (u.p.b.)
21. Bjarnabær
22. Hvanneyrarkofi - 1831
23. Eyri - 1884
24. Lækur – 1881, Lækjarbakki - 1883
25. Grund - 1900
26. Sandhóll - 1882
27. ?
28. Lindarbrekka – 1900
29. Pálsbær - 1902
30. Vindheimar - 1885
31. Eyrarland - 1898
32. Bær Skarphéðins Jónssonar - 1898
33. Búðarhóll skólahús – 1866
34. Búðarhóll II - 1893
35. Staðarhóll
36. Sæból - 1898
37. Neðri Skúta
38. Árbakki - 1903

Skýringartexti: Siglufjörður um 1905. Skyggða svæðið er í brennidepli.  
Ljósmynd: Hans Wingaard Friis. Birt með leyfi: Aalesunds Museum.  
Greining og skýringartexti : Síldarminjasafn Íslands

# FAÐIR SIGLUFJARÐAR

Séra Bjarni Þorsteinsson setti mark sitt á þróun Siglufjarðar strax í upphafi 20. aldar og er oft kallaður faðir Siglufjarðar. Hann átti mikinn þátt í því að Siglufjörður fékk kaupstaðarréttindi 1918. Bjarni fæddist 1861 og kom til Siglufjarðar 27 ára gamall (1888), þá nývígður og skipaður sóknarprestur fyrir Hvanneyrar- og Kvíabekkjarsóknir. Auk þess að vera prestur og tónskáld, hafði hann mikinn áhuga á velferðarmálum og ekki síst skipulagsmálum staðarins. Bjarni hafði m.a. forgöngu um tengingu síma 1910, lagningu vatnsveitu 1911 og rafmagn var leitt til bæjarins 1913 með virkjun Hvanneyrarár.


Hin tilkomumikla landslagsumgjörð bæjarins gerði mönnum lengi erfitt fyrir með allar samgöngur á landi. Lífæð samskipta s.s. vegna fólks- og vöruglutninga er þannig lengst af sjóleiðis. Þessu fylgdi töluverð einangrun sem mótaði bæjarbraginn lengi vel. Samgöngumál Siglfirðinga verða í raun ekki fullnægjandi fyrr en í byrjun 21. aldar.

Efling síldveiða í byrjun aldarinnar dró verkafólk frá sveitum til ört vaxandi þéttbýliskjarna og húsnaðisskortur varð mikill. Þetta skapaði þrýsting á sveitarstjórnir/hreppsstjórnir um að bregðast við. Einnig jókst þörf fyrir margvíslega löggjöf varðandi skyldur þeirra eins og tíðkaðist erlendis. Sveitarstjórnarlög nr. 43/1905 voru sett af heimastjórninni sem Ísland hafði fengið ári fyrr eða 1904.


Eitt ákvæði nýju sveitarstjórnarlaganna var á þá leið að „*bygginganefnd skuli svo fljótt sem verða má, láta gera reglulegan uppdrátt af staðnum með strætum og opnum svæðum eins og hún hefur ákveðið þau*“. Eins og fram kemur á bls. 9 og 11, gerði sr. Bjarni Þorsteinsson uppdrætti af Siglufirði sem sýndu hvernig byggðin leit út 1868 og 1888. Bjarni gerði svo tillögu að skipulagi á Siglufirði 1918, en því miður er fátt vitað um tilurð þess. (Páll Líndal 1982, bls. 73)



Sr. Bjarni Þorsteinsson.



Kort af Kaupmannahöfn 1850



Kort af Pråndheimi 1898




Ljósmynd Tromsø 1875

Lítið hefur varðveist af heimildum um þéttbýlisþróun á Íslandi í upphafi 20. aldar. Helst er vitnað til framlags Samúels Eggertssonar sem var ráðinn til að mæla upp alla þá staði sem urðu tryggingarskyldir þegar lög um Brunabótafélag Íslands var stofnað með lögum 1915. Samúel fór um landið og gerði afstöðuupprætti af öllum lóðum kauptúna og kaupstaða í mælikvarðanum 1:1000. Skráði Samúel upplýsingar um götur, girðingar og vatnsból auk bygginga þar sem m.a. var gerð grein fyrir efnisnotkun. Þá voru gerðar lýsingar af landslagi þessara staða. Þessir upprættir hafa því miður ekki fundist (Páll Líndal 1982, bls.73).

Það er ekki fyrr en með riti Guðmundar Hannessonar „Um skipulag bæja”, frá 1916 að skipulagsmálin komast í umræðuna fyrir alvöru og þau tekin fastari tökum á landsvísu.

Samtímis höfðu evrópskar borgir og bær þróast og eflst, gjarnan út frá sjálfsprottnum miðkjarna og á löngum tíma. Með iðnbyltingunni fjölgar hratt í þéttbýlinu og þörfin fyrir samfélagslegar úrbætur verður knýjandi. Skipulagsmálin verða smám saman mjög mikilvæg. Tilkoma sprengihreyfilsins og bílsins í upphafi 20. aldar hefur síðan gífurleg áhrif á byggðaþróun út ödina.

Eins og áður segir er fátt vitað um tilurð skipulags sr. Bjarna frá 1918. Bjarni hafði lítið til að byggja á frá fyrri tíð í þessu sambandi, einungis örfá hús og lágreistar torfbyggingar. Vitað er að sr. Bjarni dvaldi í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Uppsölum sumarið 1899 (sjá Viðar Hreinsson 2011, bls. 241-245). Ekki er ólíklegt að sr. Bjarni hafi kynnt sér staðhætti þessara þéttbýlkjarna í þeirri ferð. Skipulagið hans Bjarna er merkilegt í mörgu tilliti. Það endurspeglar þann mikla uppgang sem átti sér stað á Siglufirði á þessum árum. Þrýstingur á hreppsstjórnina um að leggja til lóðir fyrir útgerðarmenn og þeirra starfsemi var vafalítið mikill og því lá á að koma á fót einföldu og auðlæsilegu skipulagi sem gat jafnframt lagað sig að þeim byggingum sem þá þegar stóðu.



Kort sr. Bjarna af Siglufirði 1918

Knýjandi þörf fyrir athafnasvæði, bryggjur og húsnæði því tengdu hefur kallað á skipulag sem engin fordæmi voru fyrir hérlandis. Samskipti Íslendinga og Norðmanna voru mikil á þessum tíma og ekki er ólíklegt að þar hafi verið komið á framfæri hugmyndum sem nýttust Bjarna t.d. við bryggjusmíði. Sá vísir að götumynd hefur líklega ekki verið burðugur grunnur (kort á bls. 12). Sagan segir að um aldamótin 18/1900 hafi verið ein slétt moldargata á Þormóðseyri, Gránugata sem náði frá austanverðri eyrinni upp að Faktorshúsi. (Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028 -greinargerð bls. 163). Gránugata er enn aðal götutengingin milli íbúðarbyggðarinnar og hafnarsvæðisins. Tilurð götunnar hefur verið rökrétt tenging milli sjávarkambsins og híbýlanna sem stóðu eilítið ofar á eyrinni við besta stað hafnarinnar.

Hér liggur e.t.v. sá grunnur sem Bjarni byggir sitt skipulag á. Gránugata hefur austur/vestur stefnur og liggur meðfram suður-fjörunni. Leiðin milli bryggju og byggðar hefur norður/suður stefnur. Þarna eru tveir ásar með skurðpunkt u.p.b. þar sem Faktorshúsið stóð. Bjarni snýr þó suður/norður ásnum (um 15-20°) þannig að hann verður nærrí því hornréttur á Gránugötu ásinn. Aðalgata er hinsvegar sett í öndvegi í nýja skipulaginu, líklega til að skapa fjarlægð og gefa eftir nægilegt landrými fyrir ört vaxandi hafnarstarfsemina. Við Aðalgötu blómgast verslun og þjónusta.

Götunöfn á Siglufirði voru tekin fyrir á fundi hreppsnefndar vorið 1917. Í frétt um málið í *Fram* segir að mjög misjafnar tillögur að nöfnum hafi verið komar fram, sumar góðar en aðrar ótilhlýðilegar, en ekki er vitað hvort til eru heimildir um þær síðarnefndu (sjá *Fram*, 7. júlí 1917, bls. 118-119). Eftirfarandi nöfn voru samþykkt: Aðalgata, Gránugata, Eyrargata, Tjarnargata, Vetrarbraut, Norðurgata, Grundargata, Lækjargata, Hvanneyrarbraut, Suðurgata, Lindargata og Brekkugata. Göturnar eru flestar á eyrinni en svo virðist sem fram að þessu hafi ekki verið búið að festa tiltekin götunöfn þótt vafalaust hafi menn kallað stíga einhverjum nöfnum sín á milli. Götunöfn sem valin tengjast annaðhvort landslagi sem nú er horfið (Tjarnargata, Lækjargata meðfram Álalæk), bæjum sem þar stóðu


(Eyrargata við Eyri, Grundargata við Grund) eða öðrum fyrirbærum (Gránugata, kennið við hús Gránufélags, Norðurgata liggur í norður). Aðalgata hét væntanlega svo þar sem hún var „aðal“ og auk þess fyrsta gatan sem var lögð. Engin úttekt hefur verið gerð á því hvernig götunöfn í þéttbýliskjörnum voru ákveðin á þessum tíma þótt ljóst sé að upp úr aldamótunum 1900 aukist kröfur um aukið skipulag og þar á meðal bæði götunöfn og húsnúmer hér á landi. Það verður þó að teljast athyglisvert að götunöfnin séu öll lögð út í einu lagi. Skipulagið í sjálfu sér varðveitti nær engin spor um eldri byggð eins og hér hefur komið fram en segja má að götunöfnin séu það sem helst blasir við vegfarendum sem vísbending um horfið landslag og bæi.

# Í KJÖLFAR BJARNA

Árið 1921 setti Alþingi lög um skipulag kauptúna og sjávarþorpa (Páll Líndal 1982, bls. 110). Í kjölfarið skipaði Alþingi sérstaka skipulagsnefnd sem í áttu sæti Guðmundur Hannesson læknir, Guðjón Samúelsson arkitekt og Geir G. Zoëga verkfræðingur og vegamálastjóri. Nefndin hóf þegar vinnu við að setja fram áætlanir um úrbætur í skipulags- og byggingarmálum í helstu þéttbýliskjörnum landsins. Þrátt fyrir öra fólksfjölgun og mikil umsvif virðist nefndin þó ekki hafa séð þörf fyrir úrbætur á Siglufirði og í raun má segja að afskipti nefndarinnar af skipulagsmálum bæjarins hafi ekki hafist af alvöru fyrr en ákvörðun um byggingu nýrrar kirkju var tekin 1925. Það sýnir e.t.v. hversu miklu sr. Bjarni hafði þegar áorkað í skipulagsmálum fyrir Siglufjörð.

Guðmundur Hannesson var engu að síður gagnrýnninn á skipulag sr. Bjarna, einkum hið þéttriðna net samsíða gatna sem er einkennandi fyrir skipulagið og var ákveðin nýlunda í skipulagi hérlandis. Í riti sínu *Um skipulag bæja* (1916) segir Guðmundur m.a. „*Nýju göturnar sýnast gerðar með reglustiku, sumir húsreitir of litlir, aðrir of stórir og húsum skipað mjög óhentuglega á mörgum reitunum*“ (Páll Líndal 1982, bls. 73).

Guðmundur hefur rétt fyrir sér að mörgu leyti. Helsti gallinn við skipulag sr. Bjarna er að það er ekki nægilega heildstætt. Bjarni leggur út (nútímalegt) gatnanet ofan á það sem fyrir er. Hann gerir litla grein fyrir yfirbragði nýrrar byggðar í skipulaginu. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvort byggðin sem var að þróast hafi e.t.v. ekki passað við það stranga gatnafyrirkomulag sem Bjarni leggur út 1918.



Skipulagið fyrir Siglufjörð frá 1936.


Kort: Fjallabyggð

Þá má einnig efast um þá ákvörðun að leggja út gatnakerfi sem er jafn opið fyrir ríkjandi vindáttum. Þrátt fyrir þessa annmarka er líklegt að Bjarni hafi séð fyrir sér hærri og þéttari byggð til framtíðar. Siglufjörður var á þessum tíma sjötta fjölmennasta sveitarfélög landsins og síldarævintýrið í fullum gangi.

Skipulagsnefnd ríkisins setti fram tillögu að heildarskipulagi fyrir Siglufjörð 1933 og var það staðfest af ráðherra. Endurskoðað skipulag var síðan staðfest 1936 eftir miklar deilur milli heimamanna og skipulagsnefndar. Aðalskipulagsuppdrættir sveitarfélaga eru leiðarvísir inn í framtíðina. Þeir byggja á því sem fyrir er og þar eru línur lagðar fyrir uppbyggingu og þróun sveitarfélagsins. Þeir endurspeglar efnahag, bjartsýni og stórhug manna hverju sinni. Óhætt er að segja að þetta hafi átt við á Siglufirði fyrri hluta 20. aldar. Menn sáu fyrir sér mikla uppbyggingu og þéttingu (2-3 hæða fjölbýli / randbyggð)

á Eyrinni og að sérbýli þróaðist í brekkunni þar ofan við. Ný Siglufjarðarkirkja rís vestast á Aðalgötuásnum 1934 og verður helsta kennleiti bæjarins.

Þessi framtíðarsýn verður þó ekki að veruleika hvað Eyrina varðar. Þar verður ekki sú uppbygging sem menn væntu, uppbygging íbúðarhúsnaðis einskorðast að mestu við brekkuna. Einungis eru byggð tvö fjölbýlishús á Eyrinni; Norðurgata 11-13 (1936) og Lækjargata 11-13 (1940). Líklega ræður bættur efnahagur almennings miklu um það hvernig mál þróast. Menn kusu einfaldlega sérbýlið umfram fjölbýlið. Ýmsar aðrar ástæður gætu einnig hafa legið að baki þessari þróun. Langvarandi síldarbræðsla í firðinum hefur sjálfsagt valdið pirringi og þreytu manna gagnvart megnri lyktarmengun sem lagðist yfir bæinn á lygnum dögum. Þá eru heimildir um sjávarflóð m.a. 1934 sem olli miklu tjóni á Eyrinni.



Kort af Siglufirði frá 1928.


Kort: Fjallabyggð

Lítil sem engin uppbygging á íbúðarhúsnæði verður á Eyrinni seinni hluta 20. aldar. Áherslan á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis færist nær eingöngu í suður- og norðurhluta hlíðarinnar. Þetta felst í útþenslu byggðarinnar út frá miðsvæðinu. Það er reyndar mjög í anda aðalskipulagsáætlana sem voru unnar hér lendis á seinni hluta 20. aldar.

Eyrin verður því hálfgert olnbogabarn þar sem uppbygging er nánast engin. Aðeins iðnaðarsvæðin endurnýjast í takt við tímann. Hægt og bítandi hverfa mörg hús, þau eru rifin vegna skorts á viðhaldi og/eða sinnuleysis. Þetta hefst í kjölfar þess að síldin hverfur á sjötta áratugnum og doði lagðist yfir byggðina um all langan tíma.



Mynd: Steingrímur Kristinsson. Ljósmyndasafn Siglufjarðar



Kort af Siglufjörði frá 1979.

Kort: Fjallabyggð

# ÞORMÓÐSEYRI


## - helstu niðurstöður fornleifaskráningar

Fyrirfram var vitað um two staði sem teljast til fornleifa inni á reitnum sem hér er til umfjöllunar. Nú hafa bæst við nokkrir staðir, enda fleiri mannvirki komin í hóp þeirra sem eru eldri en 100 ára og auk þess var gerð ítarlegri úttekt á heimildum nú. Hér er gefið stutt yfirlit um þau mannvirki sem teljast til fornleifa skv. lögum en nánari lýsingar er að finna í viðauka á bls. 40. Athugið að í fornleifaskránni er aðeins getið mjög stuttlega um uppistandardandi hús sem eru eldri en 100 ára en annars vísast til húsaskráningar um nánari upplýsingar.

- 012 Sæbýhús, talið reist 1886. Húsið stendur enn.
- 018 Grund. Torfbær, talinn reistur um 1900, rifinn 1917 og þá byggt steinhús á sama stað. Það stendur enn en engar leifar sjást af torfbænum.
- 047 Ólafsbær, talinn reistur um 1900, rifinn 1919. Ekki er alveg víst hvar hann hefur staðið, hugsanlega skammt austur af Grund 018. Gæti verið sami staður og 076.
- 050, timburhús Redslews kaupmanns, reist 1788. Síðar nefndust leifar þess Borgukofi. Þessi hús voru fast sunnan við svæðið, stóðu þar sem nú eru gatnamót Aðalgötu og Grundargötu.
- 064 er hús, sýnt á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 aftan eða vestan við Sæbyhús (sjá 012) og virðist liggja samsíða því. Engar leifar sjást nú af þessu húsi en líklegt

er að það hafi verið fjárhús, hlaða og/eða skemma frá Sæby.

- 065 er hús sem sést á korti Bjarna frá 1918 á horni Aðalgötu og Norðurgötu. Þetta var lítið timburhús og til eru bæði lýsingar á því og ljósmyndir. Húsið var rifið og nú stendur þar Jóakimshús sem var flutt á staðinn.
- 066 er lítið hús sem sést á korti Bjarna Þorsteinssonar 1918. Þetta var svonefnt Rúdfolshús sem var rifið fyrir nokkrum árum. Þar stendur nú líttill sumarbústaður í gömlum stíl.
- 067 er lítið hús sem stóð milli milli Sæbyhúss 012 og símstöðvar 068. Hugsanlega hefur það verið íbúðarhús sem fylgdi símstöðinni.
- 068, hús sem stóð þar sem nú er símstöð frá 1964 við Aðalgötu 24. Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt þar eldra hús, einnig símstöð, en hún var reist 1914. Á undan henni stóð þar barnaskólahús, timburhús sem reist var 1898 (brann 1914) og sést á ljósmynd frá 1905.
- Hús sem eru merkt 069-075 eru öll uppistandardið en reist fyrir árið 1917 og teljast því til fornleifa lögum samkvæmt.
- 076 er lágreist timburhús sem sést á ljósmynd frá 1905. Engin ummerki sjást um húsið.




Hér eru merktir allir staðir sem teljast til fornleifa inni á reitnum. Uppistandardið hús sem eru eldri en 100 ára eru merkt með svörtum punkti en horfnar minjar með hvítum lit. Númer vísa í fornleifaskrá í viðhengi.



Mynd: Kanon arkitektar og Fornleifastofnun Íslands

Skýring:  
Græna línan er gamla  
götumyndin/ásinn .  
Grá/svört lína er stefnan sem  
sr. Bjarni leggur síðan til.



Mynd: Kanon arkitektar og Fornleifastofnun Íslands



Mynd: Kanon arkitektar og Fornleifastofnun Íslands

# ÞORMÓÐSEYRI

## Uppfærsla húsaskráningar

Umræða um húsavernd og varðveislu minja sem tengjast byggða- og atvinnusögu Siglufjarðar hófst 1957. ([www.sild.is](http://www.sild.is)) Þá var samþykkt í bæjarstjórn að kjósa nefnd sem hefði það að markmiði að stofna byggðasafn í bænum. Málin þokast hægt lengi framan af, en árið 1977 er samþykkt áætlun um að friða þrjú söguleg hús; Norska sjómannaheimilið (1915), Róaldsbrakka (1907) og Sæbyhús (1886). Áætlanir gerðu ráð fyrir að húsin yrðu hluti af heildstæðu Sjóminjasafni Norðurlands á Siglufirði.

Enn þokast málin hægt, en árið 1989 tekur félag áhugamanna um minjasafn (FÁUM) yfir öll málefni byggðasafnsstjórnarinnar. Segja má að þarna hefjist nýtt síldarævintýri sem ekki sér fyrir endann á þótt formerkin séu allt önnur en áður. Sú saga verður ekki rakin nánar hér.


Siglufjörður stendur sumsé enn á ný á tímamótum. Með tilkomu Héðinsfjarðarganga árið 2010 er Siglufjörður

komin í alfarleið og spennandi tímar framundan með nýjum áskorunum. Ein þeirra er varðveisla og utanuhald menningarminja og atvinnusögu staðarins.

Tíðarandinn hefur breyst og skyndilega er varðveisla og endurgerð gamalla húsa komin á dagskrá. Vakning á sér stað um land allt og menn sjá tækifæri í því að halda utan um atvinnu- og byggðasögu með varðveislu minja samhliða nýrri uppbyggingu. Sveitarfélögini horfa nú meira inn á við með (skynsamlega) þéttingu byggðar í huga. Í því ferli er mikilvægt að horfa um öxl og tryggja að menn hafi góða yfirsýn yfir þróun staðarins.

Í nágildandi aðalskipulagi (2008-2028) fyrir Fjallabyggð er verndarsvæðisreiturinn skilgreindur sem hverfisvernd í þéttbýli. Það eitt og sér veitir svæðinu ákveðið skjól og skapar því sérstöðu innan sveitarfélagsins.


Lög um verndarsvæði í byggð (Lög nr. 87/2015) festa þessa sérstöðu enn frekar og tryggja að verndun og uppbygging fari saman með fagmannlegum hætti.



Í húsaskráningarskýrslu frá 2013 (uppfærð 2017) er sett fram heildstætt mat á núverandi byggðamynstri. Þar kemur fram munurinn sem er á yfirbragði Eyrarinnar og byggðarinnar þar ofan við í brekkunni. Hæðarskilin eru ákaflega skýr og undirstrikar þennan mun enn frekar (kort bls. 24). Hið stranga gatnaskipulag Bjarna er enn mjög afgerandi þrátt fyrir að byggðin hafi ekki þróast þar eins og stefnt var að. Byggðamynstrið í brekkunni er hefðbundnara (organískara) að því leyti að landslagið mótar göturýmin - og byggingarreitina. Það sem er áhugavert hér er að víða er haldið í þá hefð að staðsetja hús alveg við götuna líkt og gert er á Eyrinni.

Víða á brekkunni eru klasar með heildstæðum þyrpingum húsa og fallegum götumyndum. Sama á við á þormóðseyri. Svæðið sem er til umfjöllunar hér er þó aðeins hluti mun stærri heildar sem vert er að gefa gaum í framtíðinni. Meðfylgjandi kort sýna annarsvegar mat á byggðamynstri og hinsvegar kort sem sýnir niðurstöðu varðveislumats húsa samkvæmt aldursgreiningu og heilda.

Kort: Kanon arkitektar



Mjög litlar breytingar hafa orðið á yfirbragði reitsins frá 1930 eða þar um bil. Þetta sést vel þegar skipulagsupprættir frá 1928 og 1979 eru bornir saman við stöðuna eins og hún er í dag (sjá bls. 18/19). Einstaka skúrar á baklóðum hafa horfið og nýir bæst við. Húsin sem einkenna reitinn eru einnar hæðar timburhús á steypum grunni með risþaki. Stíllinn er er klassískur, norrænn og umfram allt látlaus. Steypti hlutinn er hálfniðurgraffinn á nokkrum þeirra, einkum þó við Grundargötu. Norðurgata 7a og Eyrargata 11 eru steinsteypt hús í anda steinsteypuklassíkur. Reiturinn í heild sinni er ágætur minnisvarði um siglfirsku smáhýsin sem reist eru í byrjun 20. aldar. Með þeim varðveitist saga mikilla umbreytinga í Íslensku samfélagi. Lítið sem ekkert hefur varðveist af upprunalegum uppdráttum þessara húsa.

Í dag eru 13 einbýlishús á reitnum; ein opinber bygging (Pósturinn), eitt menningarhús /íbúð (Herhúsið) og eitt sumarhús / sýningarhús með takmarkað stöðuleyfi. Bílskúrar eru á 5 lóðum, fjórir stakstæðir og einn er sambyggður húsi. Flest húsin standa á lóðamörkum götumegin eins og algengt er með íbúðarhúsnæði á Þormóðseyri. Fimm hús standa innar á lóðunum. Ein auð lóð er miðsvæðis á reitnum milli Grundargötu 8 og Norðurgötu 5. Aðgengi að henni er frá Norðurgötu og samnýtist aðkomu að Herhúsinu. Ástand húsanna er almennt gott. Mörg hafa verið lagfærð þannig að þau endurspeglar upprunalegt útlit þeirra. Málmklæðningar hafa ýmist verið endurnýjaðar eða vikið fyrir timburklæðningum. Gluggar eru endurnýjaðir í anda þess tíma sem húsin voru reist.

Aðalgata 20 (1912) er aðflutt hús sem verið að færa í upprunalegt horf. Húsið liggur ekki að lóðamörkum Norðurgötu og Aðalgötu líkt og húsið sem áður stóð. Aðalgata 22 er nýlega byggt og hefur takmarkað stöðuleyfi. Aðalgata 24 (1964) er yngsta steinsteypta húsið á reitnum (fyrir utan Aðalgötu 22). Það þarfnaðast lagfæringa á ytra byrði. Grundargata 6 (1928) er klætt bárujárni. Húsið þarfnaðast lagfæringa á ytra byrði, ekki síst gluggum.

Grundargata 8 (1927) er í ágætu ásigkomulagi og vel við haldið. Grundargata 10 (1905) er eitt af lykilhúsum

reitsins. Það er byggt áður en gatnanet sr. Bjarna er lagt út. Það liggur ekki hornrétt á götuna líkt og aðliggjandi hús (sjá kort bls. 27). Húsið þarfnaðast viðgerðar.

Húsið við Grundargötu 12 (1921) hefur verið lagfært og er nú hið reisulegasta. Húsið við Grundargata 14 (1923) er nú heilklætt með bárujárni og gluggar hafa verið endurnýjaðir í anda þess tíma sem elsti hluti þess er reistur. Elsti hlutinn er steinsteyptur og yngri viðbygging er úr timbri (1978). Eyrargata 7 (1912) hefur verið breytt alloft í gegn um tíðina. Reikna má með að kjarni hússins sé í góðu ásigkomulagi en seinni tíma breytingar taka ekki mikið tillit til aldurs þess. Húsið Eyrargata 9 (1917) er klætt með trapisuklæðningu og gluggar endurspeglar ekki þann tíma sem það er reist. Húsið Eyrargata 11 (1918) er klætt með trapisuklæðningu og gluggar endurspeglar ekki þann tíma sem það er reist. Óvist er um ástand ytra byrðis þess. Norðurgata 3 (1886) er elsta húsið á reitnum. Það er friðað og í ágætu ásigkomulagi. Norðurgata 5 (1913) hefur varðveist nokkuð vel og er nú unnið að endurbótum á því. Norðurgata 7a (1924) er steinsteypt hús í anda siglfirsku smáhýsanna. Svipmiklir gaflar eru einkennandi



Grundargata 10

Mynd: Birna Lárusdóttir

fyrir húsið. Það er klætt með trapisuklæðningu og gluggar endurspeglar ekki uppruna þess. Norðurgata 7b (1916) er nýlega endurbætt og er í góðu ásigkomulagi. Í húsinu er menningarstarfsemi. Norðurgata 9 (1912) er reisulegt portbyggt timburhús. Svípmikil viðbygging er á norðurhlíð þess. Húsið er járnklætt í góðu ástandi og gluggar eru í anda þess tíma sem það er reist.



Þormóðseyri - yfirlitsmynd 2017

Mynd: Birna Lárusdóttir

Timburhús á steyptum sökkli

Steypt hús



# GÖTUMYNDIR FYRR OG NÚ



Gamla kirkjan við Norðurgötu í upphafi 20. aldar.  
Eyrargata 5 t.v. og barnaskólinn aftan við kirkju.

Ljósm. Ljósmyndasafn Siglufjörðar



Horft norður Norðurgötu  
líklega frá fimmta áratug 20. aldar.  
Barnaskólinn hefur verið stækkaður til vesturs.

Ljósm. Ljósmyndasafn Siglufjörðar



Horft austur yfir Eyrina í upphafi 20. aldar.  
Kirkjan fyrir miðri mynd.

Ljósm. Ljósmyndasafn Siglufjörðar



Aðalgata á sjöunda áratug 20. aldar. Beðið eftir blöðunum. Einstefna til austurs og bílastæði samsíða götu hægra megin. Steypt gata með kantsteinum og gangstéttum beggja vegna. Nútímalegir ljósastaurar.

Ljósm. Ljósmyndasafn Siglufjörðar




Horft vestur Aðalgötu á þriðja áratug 20. aldar. Einstefna til austurs og bílastæði samsíða götu vinstra megin. Steypt gata og gangstétt norðan megin. Rafmagns- og símalínur á tréstaurum.

Ljósm. Ljósmyndasafn Siglufjörðar



Aðalgata 2013 sama sjónarhorn og myndin hér að ofan. Húsin standa flest á lóðamörkum við steyptar gangstéttar sem eru beggja vegna götu. Gatan er malbikuð - einstefna til austurs og bílastæði er samsíða götu norðan megin. Hefðbundin götulýsing. Gangstéttar eru 3m og 2,5m breiðar, akstursleiðin er um 6,3m breið.

Ljósm. Kanon arkitektar





Horft vestur Eyrargötu 2013. Húsin standa á lóðamörkum við steyptar gangstéttar sem eru beggja vegna götu. Malbikuð tvístefnugata. Samsíða bílastæði einkum norðan megin. Hefðbundin götulýsing. Gangstéttar eru 1,5m og 2m breiðar, akstursleiðin er um 7m breið.

Ljósm.Kanon arkitektar



Horft norður Grundargötu 2017. Húsin standa á lóðamörkum við steyptar gangstéttar sem eru beggja vegna götu. Malbikuð tvístefnugata. Samsíða bílastæði austan megin. Hefðbundin götulýsing. Gangstéttar eru 1,5m og 2m breiðar, akstursleiðin er 7m breið.

Ljósm.Kanon arkitektar



Horft norður Norðurgötu 2017. Flest húsin standa á lóðamörkum við steyptar gangstéttar sem eru beggja vegna götu. Malbikuð tvístefnugata. Samsíða bílastæði vestan megin. Hefðbundin götulýsing. Gangstéttar eru 1,8m og 1,8m breiðar, akstursleiðin er 7m breið.

Ljósm.Kanon arkitektar



Grænt yfirbragð reitsins

Kort: Kanon arkitektar

Eyrargata 11 uppúr miðri 20. öld. Garðurinn er afmarkaður með járnklæðningu. Ilmreynir (*Sorbus aucuparia*) setur svip sinn á suðurhlíð hússins. Þessi tré (3) standa enn.



Ljós. Kristfinnur Guðjónsson. Ljósmyndasafn Siglufjarðar

Auð bæjarlóð er miðsvæðis á reitnum. Lóðir við Norðurgötu hafa ekki jafn skýrt afmörkuð lóðamörk og lóðirnar við Grundargötu. Það gerir yfirbragðið milli húsanna samfelldara en ella.

Svæðið hefur þannig nokkuð frjálslega ímynd og dafnar trjágróður þokkalega innan þess. Ilmreynir dafnar einna best á reitnum en einnig má finna aspir (*Populus* sp.), sitkagreni (*Picea* sp.), ilmbirki (*Betula* sp.), víðir (*Salix* sp.), elri (*Alnus* sp.) og ylli (*Sambucus* sp.) á svæðinu. Ýmsar tegundir fjölærra plantna eru á svæðinu.



Ljós. Kanon arkitektar



Ljós. Kanon arkitektar

Horft til norðurs frá lóð Herhússins.  
Lóðamörk eru skýrt afmörkuð með  
tímburskjólgirðingum og skúr-  
byggingum á baklóðum.



Ljósm.Kanon arkitektar



Baklóð Aðalgötu 22.  
Aðalgata 20 fjær.

Ljósm.Kanon arkitektar



Baklóð Grundargötu 12. Herhúsið t.v. og  
 bílskúr Grundargötu 10 t.h.

Ljósm.Kanon arkitektar

# NIÐURSTÖÐUR

Reiturinn sem liggur til grundvallar tillögu um verndarsvæði á Þormóðseyri er gott sýnishorn af þeirri byggð sem þar þróaðist á snemma á 20. öld á grundvelli reitaskipulags Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 og í raun má segja að hann hafi sáralítið breyst síðan 1930. Hægt er að rekja þróunarsögu svæðisins í nokkrum stigum með hlíðsjón af ýmsum heimildum s.s. örnefnalýsingum, kortum Bjarna Þorsteinssonar og gömlum ljósmyndum. Í öndverðu var eyrin úthagi Hvanneyrar, jafnvel tún að hluta nyrst. Tjarnir og myrlendi voru líklega ráðandi en lending og verslunarþúðir hafa snemma verið sunnan til á eyrinni, en þar var góð höfn frá náttúrunnar hendi. Mannvirkjun þar fór fjölgandi með vaxandi verslun, litlir torfbær voru reistir og nokkur timburhús en vinnslu- og verkunarhús fyrir fisk voru austantil. Helsta þyrpingin var sú sem hér er nefnd kjarni bæjarins, m.a. með Maddömmuhúsi, Ytrahúsi og Sæbyhúsi, en það síðastnefnda er inni á verndarsvæðisreitnum. Skyndileg nútímovæðing hélt innreið sína með skipulagi Bjarna 1918, en það var framúrstefnulegt á þess tíma mælikvarða með reglulegu gatnakerfi sem lagt var út í einu lagi. Margt er á huldu um sýn Bjarna á framtíðina eða hvaðan hann fékk hugmyndir sínar en vafalaust helgaðist þessi róttæka breyting af örum vexti byggðarinnar í tengslum við iðnað og aukna byggð sem var afleiðing af stórfelldum síldveiðum. Skipulagið tók aðeins að litlu leyti tillit til húsa eða landslags sem fyrir var á eyrinni en þar var þá m.a. kjarni verslunar- og íbúðarhúsa og vísir að götumynd. Kjarni þessi náði inn á reitinn sem hér er til umræðu en teygði sig þó talsvert suður fyrir hann í átt að bryggju. Honum tilheyrðu þannig m.a. Maddömmuhús, Ytrahús og Sæbyhús eins og áður segir en einnig hús sem voru reist upp úr aldamótunum 1900 norðar. Nokkur hús sem risu fyrir tíma skipulagsins standa enn og bera eldri bæjarmynd vitni á þann hátt að þau standa á skjön við áttahorf núverandi götumyndar sem nemur 15-20°. Þau eru þannig eini sýnilegi vitnisburðurinn um eldri bæjarmynd og mikilvæg sem slík burtséð frá húsagerðinni sem vissulega er mikilvæg heimild frá þessum tíma. Hæg framþróun verður í skipulagsmálum Siglfirðinga á seinni hluta 20. aldar. Skarpar andstæður í byggingarstíl verða smám saman til á svæðinu, m.a. með nýbyggingu Pósts og

síma 1964. Virðing fyrir gamla hluta bæjarins nær þarna e.t.v. ákveðnum lágpunkti. Þrautseigja áhugamanna um varðveislu menningarminja stuðlar síðan smám saman að auknum áhuga fyrir þeim arfi sem Þormóðseyri m.a. geymir. Frá aldamótum hafa skipulagsmál sveitarfélagsins verið tekin fastari tökum og nú er horft til lengri framtíðar. Verndunarákvæði byggðamynsturs í skipulagslögum eru nýtt með hverfisverndun reitsins í nágildandi aðalskipulagi og næstu skerf verða stiginn með tillögu um verndarsvæði í byggð. Sýnilegar fornleifar eru ekki á reitnum ef undanskilin eru hús sem enn eru uppistandandi og eru eldri en 100 ára. Þó er sennilegt að minjar geti leynst undir sverði, ekki síst á opnu svæði milli húsanna, en þar sést ekkert sem setur svip eða hefur áhrif á ásýnd svæðisins nú.

Skipulag Bjarna með afgerandi reitaskiptingu er út af fyrir sig einstakt búsetulandslag. Það mætti telja til eins af sérkennum Siglufjarðar og hefur varðveislugildi sem slíkt, enda setur það mjög afgerandi svip á bæinn, ekki aðeins gatnakerfið heldur einnig staða húsanna sem hafa verið reist fast út við gangstéttar og hafa afgerandi áhrif á götumyndir. Velta má fyrir sér hvort ástæða væri til að stækka verndarsvæðið þannig að það næði yfir heilar götumyndir, enda má telja þær til sjónrænna heilda. Ef horft er til eldra byggðamynsturs væri sömuleiðis rakið að telja húsin sunnan við reitinn til verndarsvæðis (Maddömmuhús, Ytrahús), enda mynduðu þau elsta byggðakjarnann. Varðveislugildi svæðisins er ekki einungis fólgjð í hinum ríkjandi einkennum sem eru afleiðing af skipulagi Bjarna heldur einnig í sýnilegum ummerkjum um eldra búsetumynstur og ekki síður í þeim fáu vísbendingum sem við höfum um enn eldri byggð og mætti jafnvel gera enn meira úr – t.d. með því að halda á lofti uppruna götunafna sem eru kennd við eldri bæi (Eyrargata, Grundargata) eða merkja staði þar sem merkileg hús hafa staðið (t.d. hús Redslews kaupmanns). Skipulagið verður 100 ára á næsta ári og vert að velta fyrir sér hvort það falli undir ákvæði laga um menningarminjar þar sem búsetulandslag, eldra en 100 ára er talið til fornleifa.

Fjölbreytt ásýnd Þormóðseyrar





**VIÐAUKAR**

# VIÐAUKI 1 - FORNLEIFASKRÁ

## Ey-004 Hvanneyri

20 hdr til forna. Hóladómkirkjujörð. 1374: á Hólakirkja «Medr huanneyri oll Reka gogn.» - DI III, 277. 1449 á Hólakirkja «Jtem hvanore v kugyllde. l. v. vetter fiska.» DI V, 38. 1525 er Hvanneyri talin meðal Hólastólseigna - DI IX, 301. 1550 á Hólakirkja «Med Huanneyre .vij. kugilde. landskylld. j. c.» DI XI, 862. 1569: «med Huanneyri 4 kugilldi. landskylld ijj ær og x aurar.» BG, 260 - landsk 1 hdr skv. DI XV, 229. 1570: Med Huanneyri .iii. kug.» DI XV, 460. [1575]: «med Huanneyri 4 kugildi.» BG, 16. 1582: «med Huanneyre ijij kugilldi. landskyld jc.» BG, 225. 1583: «m Huanneyre ijj voru þar 4. do eitt vr j sumar.» BG, 231. 1712 er Hvanneyrarsel eyðihjáleiga. JÁM X, 4. Kirkjustaður frá 1614 áður var bænhús, þingstaður á 18. og 19. öld.

1712: «Túninu spillir nokkuð sjávargángur með landbroti. Engið er stórlægum skemt af skriðum, sem á eykst meir og meir. Úthagarnir eru nægir og góðir á Hvanneyrardal, þó það sje erfitt.» JÁM X, 4 «Heimatún Hvanneyrar var ekki stórt, og lengst af var það óslétt og grýtt. En í tíð séra Bjarna Þorsteinssonar létt hann gera töluverðar jarðabætur. Meðal annars var mikill hluti túnsins sléttaður og grafnir voru skurðir í engið sunnan við túnið og bæði engi og tún girt. Árið 1918 mældust girðingar á Hvanneyri 543 metrar, en stærð sjálfs túnsins voru rúmir 6 hektarar og gaf það af sér um 200 hesta af töðu. Engjaslægjur voru þá ekki sagðar teljandi, en þær voru einkum á Hvanneyrbökum og Hvanneyrarströnd, og einnig höfðu Hvanneyrarprestar ítok í svo kallaðri Leyningskinn ... Fyrrum mun hafa verið sótt á engjar upp í Hvanneyrarskál ...» Siglufjörður 1818-1918-1988, 90

**EY-004:012** *Sabýsbær* bæjarstæði bústaður 628293 504211

Í ritinu Frá Hvannsdöllum til Úlfssdala segir: «Andreas Christian Sæby beykir byggði lítið timburhús, sem enn stendur við Norðurgötu 7, en ekki er búið þar lengur [1986]. Í fasteignamati 1918 mældist húsið 10 metra langt og 3,8 metra breitt, eða 38 fermetrar, ein hæ með háu risi og kvisti, virt ásamt útihúsum og lóð á kre. 2800,00. Sæby bjó í húsinu alla tíð frá 1886 til dauðadags 1928.» «... Sabýsbær, bigður um 1886 af Andresi Kristjáni Saby, dönskum beiki skammt norður frá kaupstaðnum og varir sú byggð enn,» segir í örnefnaskrá. Þetta hús er enn til og stendur nú við Norðurgötu 3 og er búið í því. Það hefur verið gert upp og setur skemmtilegan svip á götumyndina, einlyft timburhús með lágu risi og einum stórum kvisti sem snýr fram að Norðurgötu.

Í fasteignamati 1916-18 segir: «Íbúðarhús úr timbri með járnþaki, gamalt 10 x 3,8 m. með útbyggingu. 2 timburhús 3,8 x 3,8 m hvort, ekki innanbyggð. Skúr 3,8 x 1,9 m. Lóðarstærð 888m2. Lóðargjald kr. 17,00.»

**Hættumat:** engin hætta

**Heimildir:** SS, 866; Ö-Búð, 3; Fasteignamat 1916-18 nr. 78, bls. 53r

**EY-004:018** *Grund* bæjarstæði bústaður 628376 504210

«Tjarnir [013] voru neðst á eyrinni og nyrzt á eyrinni var Kambur [016], Eyrarland [015] - uppi á hólnum, Kambhóll [sjá 016] - skammt frá Kambi, Lindarbrekka [017] og Grund ...» segir í örnefnaskrá. Í ritinu Frá Hvannsdöllum til Úlfssdala segir: «Þriðji bærinn, sem byggður var 1900, var torfbær sem Jakob Jakobsson byggði á eyrinni og nefndur Grund...Bærinn stóð þar sem nú er Grundargata 14...Sigríður [Baldvinsdóttir] létt rífa torfbæinn, líklega 1917, og byggja aftur steinhús, eina hæð með lágu risi, um 50 fermetra að flatarmáli.» Steinsteypa húsið Grund stendur enn við Grundargötu 14 og dregur gatan nafn sitt af bænum.

Það er steinhús á einni hæð og garður við það austanvert. Á ljósmynd Friis frá 1905 sést reyndar ekki torfbær nákvæmlega á þessum stað en bær sjást bæði norðar og vestar – hugsanlega gæti því einhverju skeikað í skriflegu lýsingunni en úr því verður ekki leyst hér.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** Ö-Siglufjörður, Héðinsfjörður og Úlfssdalir, 17-18; SS, 872

**EY-004:047** *Ólafsbær* bæjarstæði bústaður

Í ritinu Frá Hvannsdöllum til Úlfssdala segir: «Fjórði bærinn á þessu sama ári [1900] var nefndur Ólafsbær. Ekki hefur tekist að staðsetja hann nákvæmlega, en trúlegt er að hann hafi verið skammt frá Grund [018] til austurs, eða lítið eitt norðar. Ólafur Jónsson byggði þennan bæ, en bjó þar aðeins til 1903, fór þá til Ameríku.» Bærinn mun hafa verið rifinn árið 1919. Nú er ekki vitað hvar Ólafsbær stóð. Hann gæti hafa verið nálægt því sem nú er Eyrargata 9 eða á svæðinu milli Grundargötu 14 og Norðurgötu.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** SS, 872

«Hús sitt reisti Redzlew [fyrsti kaupmaður á Siglufirði] þar sem nú eru gatnamót Aðalgötu og Grundargötu,» segir í ritinu Frá Hvannsdölum til Úlfssdala. Þetta var tilhöggvið timburhús frá Noregi, reist 1788. Ennfremur segir: «Um Redzlewshúsið er það að segja, að það var í fyrstu notað sem íbúð fyrir starfsfólk verslunarinnar og vinnufólk faktors. Þar mun séra Ólafur Thorberg hafa búið sitt fyrsta búskaparár á Hvanneyri, meðan hann var að byggja staðinn upp. Þessu húsi mun ekki hafa verið haldið við sem skyldi, og það mun ekki hafa verið talið íbúðarhæft eftir miðja öldina. Þar hírðist þó einsetukerling uppi í risi. Hún het Sigríður Jónsdóttir, oftast nefnd Sigga kópa. Þarna andaðist hún 6. mars 1872. Skömmu síðar var húsið rifið að mestu, en þó láttinn standa lítill hluti, sem dyttað var að og hann láttinn standa enn um árabil. Þar bjó önnur einsetukona, Elínborg Björnsdóttir, og kofinn nefndur eftir henni og kallaður «Borgukofi». Þarna hírðist Borga gamla lengi og þarna andaðist hún 8. febrúar 1893. Þar eftir voru þessar síðustu leifar Redzlewshúss jafnaðar við jörðu.»

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** SS, 802 og 826

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt hús aftan eða vestan við Sæbyhús (sjá 012) sem virðist liggja samsíða því. Engar leifar sjást nú af þessu húsi og ekki ljóst hverskonar hús það var, ekki ósennilegt það hafi verið skemmur/útihús frá Sæby.

**Hættumat:** engin hætta

**Heimildir:** Bþ 1918

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt lítið hús innan verndarsvæðisreits, á horni Norðurgötu og Aðalgötu (stendur við Aðalgötu 20). Þar er nú Jóakimshús sem upphaflega stóð við Lindargötu 3. Eldra hús er horfið en til eru gamlar ljósmyndir af því. Ekki er fyllilega ljóst hvenær það var reist. Húsið var ekki ósvipað í hlutföllum og húsið sem nú stendur á staðnum, lítið timburhús. Það var rifið fyrir nokkrum árum. Engar leifar sjást nú af eldra húsi.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** Bþ 1918

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt lítið hús innan verndarsvæðisreits, fast vestan við hús 065 (þar sem er Aðalgata 22). Þetta hefur verið Rúdfolfshús sem lýst er í fasteignamati 1916-18: «Eigandi Rudolf Sæby. Íbúðarhús úr timbri með pappaþaki 6,3 x 5 m. með hlöðnum kjallara, 3,8 x 2,5 m. Áfastur skúr 3,8 x 2,5 m. Grunnstærð 247 m2. Grunnleiga kr. 10,00.» (sjá nr. 79 í fasteignamati, s. 53r). Þar stendur nú lítið sumarhús í gömlum stíl en þar á undan stóð þar stórt, tvílyft timburhús. Hús þetta var ekki rifið fyrr en fyrir örþáum árum og var þá illa farið. Ekki sjást nein ummerki eftir það en gætu þó leynst undir sverði. Til eru myndir af gamla húsinu, sjá húsaskrá í viðhengi, en af þeim að dæma hefur verið byggt við það.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** Bþ 1918; Fasteignamat 1916-18 nr. 79, bls. 53r

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt lítið hús milli Sæbyhúss 012 og símstöðvar 068. Ekki er ljóst hvaða hús þetta var og ekki er það merkt sérstaklega á kortinu. Á ljósmynd frá 1905 sést lítið hús fast upp við Sæbyhús syðst og vestast en virðist koma illa heim og saman við það sem sýnt er á kortinu. Líklega er húsið á kortinu sama hús og talið er upp sem b-númer undir símstöðinni (068) í fasteignamati 1916-18. Um það segir: Steinsteypuhús innanbygt til íbúðar 8,15 x 5,65 m. kr. 4000. Grunnstærð 180 m2. Grunnleiga kr. 10,00. Óbygðir grunnar 740 m2. Leiga kr. 20,00.

Engar leifar sjást af húsinu, þar sem það stóð er gróin lóð milli húsa.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** Bþ 1918; Fasteignamat 1916-18 nr. 34, bls. 45v

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 er sýnt hús á horni Aðalgötu og Grundargötu (Aðalgata 24). Þar er nú hús sem var reist 1964, Póstur og sími, en eldra hús var einnig símstöð. Þar á undan stóð þar barnaskólahús, aflangt timburhús, og sést það á ljósmynd frá 1905. Í fasteignamati 1916 -18 segir um húsið sem þá stóð: «Símastöðin. Eigandi Jósef Blöndal. a. Íbúðarhús úr steinsteypu með pappaþaki og kjallara. Stærð 10,65 x 9,4 m. Grunnstærð 576 m2. Grunnleiga kr. 20,00. Húsið virt kr. 15,000.» Engin ummerki sjást um eldri hús á lóðinni.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** BÞ 1918; Ljósmynd 1905; Fasteignamat 1916-18 nr. 34, bls. 45v

**EY-004:069** hús bústaður 628345 504197

Húsið við Grundargötu 10 var reist árið 1905 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi. Húsið stendur skáhallt á götumyndina sem nemur 15-20°, enda fylgir það áttahorfi sem tilkaðist fyrir skipulag Bjarna Þorsteinssonar 1918.

**EY-004:070** hús bústaður 628395 504216

Húsið við Grundargötu 11 (á horni Grundargötu og Eyrargötu) var reist árið 1918 og því skammt í að það nái 100 árum og teljist til fornleifa. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi.

**Hættumat:** engin hætta

**EY-004:071** hús bústaður 628383 504240

071 Húsið við Eyrargötu 9 var reist 1917 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi.

**Hættumat:** engin hætta

**EY-004:072** hús bústaður 628374 504254

Húsið á horni Eyrargötu og Norðurgötu var reist árið 1912 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi. Á ljósmynd frá 1905 sést hús sem gæti hafa staðið hér um bil á sama stað. Það er lítið timburhús sem snýr stöfnum móti norðri og suðri, virðist án kvista og með reykháfi.

Engar leifar sjást af eldra húsi.

**Hættumat:** engin hætta

**Heimildir:** Ljósmynd 1905

**EY-004:073** hús bústaður 628317 504231

Húsið við Norðurgötu 5 er reist 1913 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi. Um þetta hús segir í fasteignamati 1916-18: «Samkomuhús. Eigandi Matthías Hallgrímsson. Timburhús 12,50 x 6,3 m, innanþiljað. Hefir verið notað til kvikmyndasýninga. Grunnstærð 454 m2. Grunnleiga kr. 20,00.»

**Hættumat:** engin hætta

**Heimildir:** BÞ 1918; Fasteignamat 1916-18 nr. 105, bls. 59r

**EY-004:074** hús bústaður 628342 504224

Húsið við Norðurgötu 7b er reist 1914 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi. Þetta er hús Hjálpræðishersins, um það segir í fasteignamati 1916-18 (nr. 106, bls. 59r): «Timburhús járnþakið og járnklætt 10 x 7,5 m. Syðri hlutinn á 3,8 m lengd er 2,5 m. hærri en nyrðri hlutinn. Grunnstærð 425 m2..»

**Hættumat:** engin hætta

**Heimildir:** Kort BÞ 1918; Fasteignamat 1916-18 nr. 106, bls. 59r

**EY-004:075** hús bústaður 628359 504236

Húsið við Norðurgötu 9 er reist 1912 og telst því til fornleifa lögum samkvæmt. Nánari umfjöllun um það er í húsaskrá í viðhengi.

**Hættumat:** engin hætta

Á ljósmynd frá 1905 sést hús sem hefur ekki verið merkt í skýringum sem fylgja myndinni. Það hefur verið hér um bil rúma húslengd (á að giska 20 m) norðaustan við hús Gunnlaugs Sigurðssonar (sjá 069) og því ekki ósennilegt það hafi verið þar sem nú eru lóðir að húsabaki. Engin ummerki sjást um húsið.

Húsið er lágreist timburhús sem snýr með stafna hér um bil í austur og vestur, með skúrbyggingu að norðanverðu og kvist til suðurs.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** Ljósmynd 1905

Á korti Bjarna Þorsteinssonar frá 1914 sést að gata lá um verndarsvæðisreitinn hér um bil frá norðri til suðurs, í átt að bryggju og hefur raunar haft sömu stefnu og bryggjan. Gatan sveigði svo til vesturs upp eyrina og loks til norðurs í átt að Hvanneyri. Nyrðri hluti götunnar lifir enn sem Hvanneyrarbraut, norðan við gamla malarvöllinn svonefnnda. Engin ummerki sjást nú um götu þessa innan reitsins eða sunnan hans en hún hefur legið vestan undir Sæbyhúsi en austan við Grundagötu 10. Áttahorf þessara húsa skýrist sennilega af legu götunnar. Á ljósmynd Friis sést upphlaðinn vegur á svipuðum slóðum en virðist þá enda skammt norðan við Grundargötu 10. Hugsanlega er um sömu götu að ræða.

**Hættumat:** hætta, vegna ábúðar

**Heimildir:** BÞ 1914, Ljósmynd 1905



Fornleifar á verndarsvæðisreit. Gula línan er tilgáta um legu götu, sbr. kort frá 1914 bls.12. Bleiku punktarnir sýna staðsetningu húsa á skipulagskorti frá 1979 sem eru horfin. Merkt inn á loftmynd frá Loftmyndum ehf.



## VIÐAUKI 2 - HÚSAKÖNNUN



Ljósm.Kanon arkitektar

## Aðalgata 20 - Jóakimshús

byggingarár: 1912

Stærð lóðar: 134 fermetrar



Afstöðumynd




Aðalgata 20 og 22 voru samtengd



SUDURHLÍÐ



VESTURGAFL



NORDURHLÍÐ



AUSTURGAFL

Teikning: Verkfræðistofa Siglufjarðar  
Teiknari: Örlygur Kristfinnsson

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Jóakim Meyvantsson  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð / Menningarstarfsemi



Jóakimshús hægramegin við miðju



2017 Aðalgata 20 - norðausturhlíðar

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Bárújárn  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárújárn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit:

Timbur, bindingar  
Timbur  
Mænisþak  
Bárújárn  
Steinsteyp  
Einlyft  
Reykháfur  
Inngönguskúr (bíslag)  
Skríðkjallari  
Útitróppur

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Timbur  
Mænisþak  
Bárújárn  
Steinsteyp  
Einlyft  
Reykháfur  
Inngönguskúr (bíslag)  
Skríðkjallari  
Útitróppur

## Helstu breytingar:

2010 Bygginganefndarteikningar sem sýna endurbætur á húsinu

## Hönnuðir breytinga:

Sigurður Hlöðversson,  
Byggingatæknifræðingur

**Saga** Upphaflega húsið við Aðalgötu 20 - Njálshús byggt 1915 (Njáll Hallgrímsson). Heimild er um að Gestur Fanndal rak matvöruverslun í Aðalgötu 20 áður en hann flutti sig um set á Suðurgötu. Við verslunarplássinu tóku Sófus Árnason og sonur hans Sigurður með Litlu búðina sem áður var á Suðurgötu. (siglfirðingur.is / fréttabréf Siglfirðingafélagsins).

Húsið sem nú stendur var upphaflega byggt 1912 / 14 fyrir Jóakim Mayvantsson og fjölskyldu hans. Það stóð lengst af við Lindargötu 3c eða nálægt þeim stað þar sem kirkjurtröppurnar eru núna. Til stóð að rífa húsið en áhugafólkum um björgun þess tókst að afstýra þeim gjörningi. Var þess í stað flutt af grunni sínum undir lok 20 aldar, fyrst til geymslu á lóðina Norðurgötu 3 og sumarið 2011 á lóðina við Aðalgötu 20. Þar var húsið sett á nýjan steyp tan grunn og lagfært á sem upprunalegastan hátt.

## Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:	Hátt	Dæmi um smáhýsi frá byrjun 20 aldar byggð af alþýðufólk.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Vel varðveitt bygging sem gefur ágæta mynd af íbúðarhúsnæði fyrri hluta síðustu aldar.
Umhverfisgildi:	Miðlungs	Staðsetning og yfirbragð er ekki endilega í samræmi við núverandi götumynd Aðalgötu. Húsið fellur þó betur að götumynd Norðurgötu.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Húsið er aðflutt og hefur verið lagfært sem næst upprunalegu útliti.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Mjög gott.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna byggingarlistar og menningarsögu.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Aðalgata 22

byggingarár: 2009

Stærð lóðar: 196 fermetrar



Afstöðumynd




Húsið í byrjun 20 aldar - ein hæð með risþaki



© SK 2006

Aðalgata 22 stuttu áður en það er rifið



Uppdráttur Birgis Guðlaugssonar af útlitsbreytingum Aðalgötu 20 og 22

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Örlygur Kristfinnsson  
Hönnuður: Örlygur Kristfinnsson



2017 Ásýnd frá Aðalgötu

Upphafleg notkun: Frístundir/sumarhús  
Núverandi notkun: Sýningarhús með takmarkað stöðuleyfi



2017 Ásýnd frá lóð Sæby hússins

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar
Útveggir:	Timbur	Timbur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Þakklæðning:	Timbur klætt með torfi	Torf
Undirstaða:	Steinsteypt klætt með	Steinsteypt
Útlit:	Einlyft	Einlyft
	Inngönguskúr (bíslag)	Inngönguskúr (bíslag)

## Núverandi:

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytinga:

**Saga** Aðalgata 22 eða húsið hana Rúdda Sæby var einn þeirra staða sem Verslunarfélagið, eða Versló hafði viðdvöl á vegferð sinni upp eftir Aðalgötunni. Þarna var Ásgeir Jónasson ennþá inni í því kompaníi, alla vega til að byrja með. Jóhann Stefánsson (dívana) rak síðan Eyrarbúðina í húsnæðinu í mörg ár áður en hann flutist yfir götuna. Eftir hann eru Rafbæningar einhvern tíma þarna og síðan Ögn. Sú verslun hafði staækkað hratt, en hún hafði upphaflega verslað með leikföng og gjafavöru. En eftir því sem leið á bættust við blóm, sportvörur, hljómplötur, rafmagnsvörur og síðast leiktæki í spilakassaformi. Eftir að Ögnin leið, opnaði Elín Gestsdóttir verslunina Elínu í plássinu. Húsið var svo rifið nokkuð eftir að hún hætti (Heimild: Aðalgata heimsins, Leó R Ólason 2005).

Örlygur Kristfinnsson fékk í byrjun 21. aldar leyfi til að reisa sumarhús / sæluhús á þessari lóð. Húsið tekur mið af gamalli íslenskri byggingahefð og er sem slíkt kynnt sem (nýr) valkostur á frístundahúsamarkaði og í ferðaþjónustu - eins og fram kemur á teikningu. Húsið hefur takmarkað stöðuleyfi.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist: Lágt Byggt á grunni íslenska torfbæjarins, hefur lítið listrænt gildi í þessu samhengi.

Menningarsögulegt gildi: Lágt Tilrauna- og sýningarhús.

Umhverfisgildi: Lágt Staðsetning er tímabundin

Upprunalegt gildi: Hátt Er upprunalegt.

Tæknilegt ástand: Hátt Mjög gott

**Varðveislugildi:** Lágt Bygging með takmarkað stöðuleyfi. Hefur ekkert verndargildi í þessu samhengi.

Verndarflokkar:

# Aðalgata 24 Pósturinn

byggingarár: 1964

Stærð lóðar: 597 fermetrar



Hús Sverre Tynes / á mótmum Aðalgötu og Grundargötu fyrir stækkun þess til norðurs.



Afstöðumynd




Eftir stækkun til norðurs.




Hér sést að aðalinngangur hefur verið færður á vesturhlíðina, líklega á sjötta áratug 20. aldar.

Ljósmyndasafn Siglufjarðar



Uppláttur Sverre Tynes frá 1929 - af viðbyggingu til norðurs



Uppláttur af núverandi byggingu

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Póstur og sími  
Hönnuður: Jósef Reynis

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun / Þjónusta  
Núverandi notkun: Íbúð / Pósthus / Verslun / Þjónusta



2017 Ásýnd frá Aðalgötu



2017 Baklóð

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Steinsteyp  
Útveggir: Múrsléttar  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárújarn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit: Tvílyft  
Útitröppur  
Útskot (karnap)  
Svalir  
Reykjháfur

## Núverandi:

Steinsteyp  
Múrsléttar  
Mænisþak  
Bárújarn  
Steinsteyp  
Tvílyft  
Viðbygging  
Reykjháfur  
Útitröppur  
Svalir

## Helstu breytingar:

Breytingar á þakkonturm

## Hönnuðir breytinga:

Jósef Reynis, Arkitekt

**Saga** Hér stóð hús sem nýtt var sem barnaskóli frá 1898. Það var einnig nýtt að hluta sem pósthús og símstöð. Nýtt hús var byggt á þessari lóð árið 1915 sem póstafgreiðsla, símstöð og íbúð. Jósep Blöndal byggði húsið. Það hús var rifið 1964 til að rýma fyrir núverandi byggingu sem nú hýsir póstafgreiðslu, verslun og íbúðarhúsnæði.

## Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist: Miðlungs Eitt margra svokallaðra týpuhúsa sem reist voru fyrir Póst og Símmálastofnun viða um landið.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs Tengist sögu Pósts og Síma á staðnum. Hér stóð áður bygging með sömu notkun.

Umhverfisgildi: Miðlungs Hluti hverfisheildar. Byggingin tilheyrir nútíma Siglufirði og fellur betur að ímynd Aðalgötu en gamla byggðakjarnans á Þormóðseyri.

Upprunalegt gildi: Hátt Er nánast óbreytt.

Tæknilegt ástand: Miðlungs Gott í grunninn en hefur látið á sjá hin síðari ár. Þarf nást viðhalds.

**Varðveislugildi:** Lágt Hefur takmarkað varðveislugildi í nútíð.

Verndarflokkar:


# Eyargata 7

byggingarár: 1912


Stærð lóðar: 262 fermetrar



Afstöðumynd



Uppmæling Þorsteins Haraldssonar af núverandi byggingu



Umsókn um gluggabreytingar frá 1968

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Kristján Tómasson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



Frá sjöunda áratug 20 aldar



2017 Ásýnd frá Eyrargötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Steinsteyp  
Útveggir: Múrsléttar  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit: Einlyft  
Kvistir  
Ris  
Kjallari  
Inngönguskúr (bíslag)  
Portbyggt  
Útitröppur

## Núverandi:

Steinsteyp  
Timbur  
Mænisþak  
Bárujárn  
Annað  
Svalir  
Inngönguskúr (bíslag)  
Einlyft  
Kjallari  
Kvistir  
Portbyggt  
Ris  
Útitröppur

## Helstu breytingar:

1968 Gluggum og gluggahlutum lokað á austur og norður hlið.  
Forstofa stækkuð um 30 cm og svölum bætt við að ofan.  
Bílgeymslu/skúr bætt við á norður hlið.

Timburklæddir úrveggir og gluggabreytingar

## Hönnuðir breytinga:

Hjörtur Ármannsson,  
Kristján Óli Jónsson,  
Þormóður Birgisson,  
Óljóst,

## Saga

## Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	Ágætlega útfærð bygging í klassískum stíl og góðum hlutföllum. Síðari tíma endurbætur, einkum á ytra byrði, gluggum og tæknilegum útfaerslum rýra varðveislugildi.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Lengst af íbúðarhúsnaði en gistiheimili hin síðari ár.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti götumyndar og hverfisheildar. Er í grunninn með elstu húsum á Þormóðseyri
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Hefur verið breytt umtalsvert í gegn um tíðina.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Ytra byrði virðist vera í góðu ásigkomulagi. Ekki liggja fyrir upplýsingar um annað ástand hússins.
Varðveislugildi:	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna menningarsögu, byggingarlistar og umhverfis. Hluti gamla byggðarkjarnans á Þormóðseyri. Æskilegt að færa til upprunalegs horfs.
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluberð heild - gulur litur á korti	


# Eyargata 9

byggingarár: 1917

Stærð lóðar: 320 fermetrar



Afstöðumynd



Uppmæling Þorsteins Haraldssonar af núverandi byggingu



Eyargata 9 fjær

Ljósmyndasafn Siglufjarðar

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Ragnheiður Tómasdóttir (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



Gult hús ofarlega f. miðri mynd ca 1980



2017 Ásýnd frá Eyrargötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Bárujárn  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyppt  
Útlit: Útitröppur  
Tílýft

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Bárujárn  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyppt  
Útitröppur  
Tílýft

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytinga:

## Saga

### Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:	Hátt	Bygging í anda Siglfirska smáhýsanna. Timburhús á háum steyptum grunni.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhúsnaði frá fyrri hluta 20 aldar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti götumyndar og hverfisheildar. Hluti gamla byggðakjarnans á Þormóðseyri
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Gluggar og útveggjaklæðning eru ekki í samræmi við upprunalegt útlit. Líklegt er að byggt hafi verið við húsið til austurs.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Húsinu er vel við haldið.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna byggingarlistar og umhverfis. Æskilegt að færa til upprunalegs horfs.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

# Eyargata 11

byggingarár: 1918

Stærð lóðar: 340 fermetrar




Afstöðumynd




Gróskumikil garðrækt innan skjólveggja. Reyniviðurinn til hægri stendur enn. Viðbyggingin á vesturhlíðinni hafði lengi svipmikla ásýnd.



Ljósmyndasafn Siglufjarðar. Kristfinnur Guðjónsson



Teikningar af núverandi bílskúr



Uppmæling Þorsteins Haraldssonar af núverandi byggingu

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Matthías Hallgrímsson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun  
Núverandi notkun: Íbúð



Frá fyrri tíð



2017 Ásýnd frá Eyrargötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt
Útveggir:	Múrsléttar	Bárujárn
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt
Útlit:	Einlyft	Einlyft
	Kjallari	Kjallari
	Ris	Ris
	Reykjháfur	Viðbygging
	Tvílyft	Tvílyft

## Núverandi:

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytingar:

**Saga** Hefur verið breytt í gegn um tíðina. Engar teikningar finnast af breytingum en sjá má á myndum að byggt hefur verið við húsið til vesturs. Gæti hafa verið innögönguskúr eða bíslag sem sett hefur talsverðan svip á húsið. Í dag er húsið klætt bárujárni en húsið er í grunninn steinsteypt og var áður múrhúðað.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	Bygging í nýklassískum anda - ekki síst vegna viðbyggingar til vesturs. Sérstakt er að vesturgaflinn gengur upp fyrir þakið líkt og algengt er með sambærileg hús. Ekki er að sjá að slikur gafl hafi verið íbúðahús frá fyrri hluta 20 aldar.
Menningarsöglegt gildi:	Hátt	
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti götumyndar og hverfisheildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Þrátt fyrir síðari tíma viðbyggingu þá heldur húsið gildi sínu. Æskilegt væri að færa það sem næst upprunalegu útliti.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Virðist vera þokkalega vel við haldið.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna byggingarlistar, umhverfis og menningarsögu. Æskilegt að færa til upprunalegs horfs.
Verndarflokkar:		Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Grundargata 6

byggingarár: 1925

Stærð lóðar: 301 fermetrar





Afstöðumynd



Hofnir skúrar og hluti steypts veggjar á lóðamörkum Grundargötu 6 og Norðurgötu 3 (Sæby hús)

Ljósmynd: Steingrímur Kristinsson



Uppmæling Hreins Júlíussonar af núverandi byggingu 1990

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Oddur Oddsson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



Grundargata 6 t.v. um miðbik 20.aldar



2017 Ásýnd frá Grundargötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt
Útlit:	Einlyft Kjallari Kvistir Útskot (karnap) Útitröppur Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykjháfur	Einlyft Kjallari Ris Kvistir Útitröppur Inngönguskúr (bíslag)

## Núverandi:

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytingar:

## Saga

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist: Hátt Reisulegt timburhús síns tíma. Er í anda Siglfirsku smáhýsanna og í góðum hlutföllum við nærumhverfi sitt.

Menningarsögulegt gildi: Hátt Er hluti byggðakjarnans á Þormóðseyri. Lengst af íbúðarhús.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti götumyndar og hverfisheildar.

Upprunalegt gildi: Hátt Virðist ekki mikið breytt. Seinni tíma gluggabreytingar rýra útlit þess.

Tæknilegt ástand: Miðlungs Virðist vera þokkalega vel við haldið.

**Varðveislugildi:** Hátt Hefur varðveislugildi vegna byggingarlistar, umhverfis og menningarsögu.

**Verndarflokkar:** Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti


# Grundargata 8

byggingarár: 1927

Stærð lóðar: 267 fermetrar



Afstöðumynd



Uppmæling Þórarins Vilbergssonar af núverandi byggingu 1963

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Egill Stefánsson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð / Þjónusta



2017 Ásýnd frá Grundargötu



2017 Baklóð

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn
Pakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Pakkklæðning:	Bárujárn	Bárujárn
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt
Útlit:	Einlyft	Einlyft
	Kjallari	Ris
	Ris	Kjallari
	Útitróppur	Útitróppur
	Reykháfur	Reykháfur
	Kvistir	Kvistir
	Svalir	Svalir

## Núverandi:

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytinga:

## Saga

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	Vel útfærð bygging síns tíma sem er í góðum hlutföllum við aðliggjandi byggð. Yfirbragð og formgerð er í anda Siglfirsku smáhýsanna. Húsið er þó eilítið lengra og stærra en hefðbundið var. Inngangur er
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Lengst af íbúðarhúsnaði. Hluti elsta byggðakjarnans á þormóðseyri.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti götumyndar og hverfisheildar elsta hluta Siglufjarðar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Líklega eiththað breytt á síðari tímum. Breytingarnar eru hóflegar og í anda hússins og aðliggjandi byggðar.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Er vel við haldið.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna umhverfis, uppruna og menningarsögu.

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Grundargata 10

(Hús Gunnlaugs Sigurðssonar)

byggingarár: 1905

Stærð lóðar: 328 fermetrar





Afstöðumynd



Hér sést vel að húsið liggar ekki hornrétt á götuna.



Umsókn um breytingar á kvisti 1978



Uppmæling af hluta núverandi byggingar

Bílskúr sem sótt er um að reisa 1988

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Gunnlaugur Sigurðsson  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



2017 Ásýnd frá Grundargötu



2017 Baklóð

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Timbur  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit: Einlyft  
Kjallari  
Útitröppur  
Inngönguskúr (bíslag)  
Reykháfur

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Steinblikk  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyp  
Einlyft  
Kvistir  
Ris  
Útitröppur  
Kjallari  
Viðbygging

## Helstu breytingar:

1978 breyting á kvistum

## Hönnuðir breytinga:

Ásgímur Stefánsson,

**Saga** Húsið er byggt fyrir núverandi skipulag sr. Bjarna Þorsteinssonar. Það stendur t.a.m. ekki hornrétt á götuna - en hefur vissulega haft mikið að segja um endanlega legu Grundargötu á sínum tíma. Á ljósmynd frá því um 1910 sést að inngangur er í húsið um bíslag u.p.b. þar sem nyrðri gluggi vesturhlíðar er nú. Núverandi viðbygging til norðurs og kvistir eru síðari tíma viðbætur. Núverandi staðsetning aðalinngangs og útitrappa eru jafnframta seinni tíma breytingar. Heimild er um að bróðir Gunnlaugs, Árman Sigurðsson hafi einnig staðið að byggingu hússins.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist: Hátt Reisulegt timburhús á steypum grunni og með elstu húsum bæjarins. Klassískt timburhús í anda Siglfirsku smáhýsanna.

Menningarsögulegt gildi: Hátt Hluti elsta íbúðabyggðakjarnans á Þormóðseyri.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti götumyndar og hverfisheildar.

Upprunalegt gildi: Hátt Hefur upprunalegt yfirbragð að mestu. Seinni tíma breytingar rýra ekki upprunalegt gildi nema að óverulegu leyti. Gluggabreytingar hafa ekki verið til góðs.

Tæknilegt ástand: Miðlungs Burðarvirkið virðist í nokkuð góðu ásigkomulagi. Húsinu virðist ekki verið haldið við í töluverðan tíma. Klæðning er t.a.m. víða ryðguð.

**Varðveislugildi:** Hátt Hefur varðveislugildi vegna byggingalistar, menningarsögu og umhverfis. Eitt af mikilvægustu húsum íbúðahluta Þormóðseyrar.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti


# Grundargata 12

byggingarár: 1921

Stærð lóðar: 358 fermetrar



Afstöðumynd



Ljósmynd af húsinu frá sjöunda áratug 20. aldar  
Ljósmyndasafn Siglufjarðar



Teikningar af núverandi útliti hússins

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Jónína Sigfúsdóttir (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun:  
Núverandi notkun: Íbúð



2017 Ásýnd frá Grundargötu



2017 Baklóð

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Steinblikk  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyppt  
Útlit: Einlyft  
Kvistir  
Kjallari  
Ris  
Svalir  
Útitröppur  
Portbyggt  
Reykháfur

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Timbur  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyppt  
Einlyft  
Ris  
Kjallari  
Svalir  
Útitröppur  
Portbyggt

## Helstu breytingar:

2001 Fyrirhugaðar breytingar á ytra últiti

## Hönnuðir breytinga:

Ópekktur,

**Saga** Á ljósmynd frá sjöunda áratug 20. aldar hefur húsið ljósgráa (silfraða) ásýnd. Húsið gæti því hafa verið klætt með steinblikki. Grundargata 10 er t.a.m. klætt með slíkri klæðningu.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist: Hátt Reisulegt timburhús - vel formuð bygging sinnar gerðar. Sérstætt form kvista og hlutföll eru í samræmi við aðliggjandi byggingar. Grunnflötur hússins er nú almennt meiri en hjá hjá þeim húsum sem áður

Menningarsögulegt gildi: Hátt Íbúðarhús sem tilheyrir elsta hluta þormóðseyrar.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti götumyndar og hverfisheildar.

Upprunalegt gildi: Hátt Hefur verið endurbætt að mestu leyti. Litlar upplýsingar eru um upprunalegt yfirbragð þess en heilt yfir eru endurbæturnar í ágætu samræmi við byggðina.

Tæknilegt ástand: Hátt Mjög gott.

**Varðveislugildi:** Hátt Hefur varðveislugildi vegna menningarsögu, byggingalistar og umhverfis.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluberð heild - gulur litur á korti


# Grundargata 14 (Grund)

byggingarár: 1923


Stærð lóðar: 362 fermetrar



Afstöðumynd



Teikning af viðbyggingu 1978



Teikning af endurbótum 2012

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Sigríður Baldvinsdóttir  
Hönnuður: Ókunnur



2011 Ásýnd frá Grundargötu

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



2017 Ásýnd frá Grundargötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Steinsteyp  
Útveggir: Múrsléttar  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit: Einlyft

## Núverandi:

Steinsteyp  
Bárujárn  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyp  
Einlyft  
Viðbygging

## Helstu breytingar:

1978 Viðbygging úr timbri með stálklæðningu.  
2012 Hús endurklætt í heild sinni með bárujárn. Endurnýjun glugga.

## Hönnuðir breytinga:

Sigurður Hlöðversson,  
Byggingatæknifræðingur  
Verkfrst. Siglufjarðar,  
Verkfræðingur

**Saga** Líklegt er að elsti hluti hússins sé reistur á stað þar sem áður var torfbærinn Grund sem reistur var árið 1900 af Jakobi Jakobssyni. Grundargata dregur nafn sitt af bænum. Til er heimild um Ólafsbæ sem Ólafur Jónsson byggði árið 1900 en var rifinn 1919. Ekki er vitað með vissu um staðsetninguna en talið er að Ólafsbær hafi staðið til norðausturs frá Grund.

## Varðveislumat:


Listraent gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	Lágreist látlauast steinsteyp íbúðarhús með seinni tíma viðbyggingu sem ekki var vel útfærð á sínum tíma. Nylegar endurbætur á húsinu eru þó mikið til bóta og styrkja ímynd þess verulega.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Íbúðarhús og hluti gamla byggðarkjarnans á Þormóðseyri.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti götumyndar og hverfisheildar.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Nýlega endurbætt með það að markmiði að færa til upprunalegs horfs og gera heildstæðara. Breytingarnar eru til mikilla bóta og húsið heldur gildi sínu.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Nýlega endurbætt ytra birði.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna umhverfis og menningarsögu.

**Verndarflokkar:** Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Norðurgata 3 Sæbyhús

byggingarár: 1886

Stærð lóðar: 796 fermetrar





Afstöðumynd





Bakhlið hússins



Sæby húsið, saeluhúsið og Ytra-húsið bakatil.



Teikningar af endurbótum hússins



NORÐURGATA 3 - SÆBY HÚSÍD

Siglufjörður

Grundmynd, útlit, smeldingar og afstöðumynd

mkv. 1:100 og 1:500

Teknikonan Skáldavöxtur 28 sf., 101 Reykjavík

S: 552 3760, fax 562 1687 December 1996

Greta Ólafsson

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Andreas Christian Sæby  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



Ástand fyrir endurbyggingu



2017 Ásýnd frá Norðurgötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Bárujárn  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Hlaðin úr tilhöggnu grjóti  
Útlit:

Einlyft	Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)	Inngönguskúr (bíslag)
Reykháfur	Reykháfur
Ris	Ris
Viðbygging	Viðbygging

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Timbur  
Mænisþak  
Bárujárn  
Hlaðin úr tilhöggnu grjóti  
Einlyft  
Ris  
Inngönguskúr (bíslag)  
Reykháfur  
Ris  
Viðbygging

## Helstu breytingar:

1997 Viðgerð húss 1997.

## Hönnuðir breytinga:

Grétar Markússon / Stefán Örn  
Stefánsson, Arkitektar

**Saga** Fyrsti hluti hússins var byggður á grunni torfbærar um 1870. Sjö árum síðar var byggt við húsið til norðurs.

Kvistirnir voru líklega byggðir 1895. Stór miðjusettur kvistur að austan verðu kom 1915 og þótti sérkennilegur. Húsinu var breytt í tímans rás og var orðið illa farið þegar það var friðlýst 1977. Húsið var tekið í notkun sem íbúðarhús eftir umfangsmikla viðgerð 1998.

## Varðveislumat:


Listraent gildi / Byggingarlist:	Hátt	Áhugaverð bygging með ákveðin sérkenni. Svipmikill kvistur á austurhlíð er einkennandi. Húsið er fremur stórt í samhengi við Siglfirsku smáhýsin. Hlutföll eru góð og húsið samsvarar sér vel gagnvart íbúðarhúsnæði á stórra lóð. Eitt af lykilhúsum elsta hluta þormóðseyrar. Húsið er nýtt sem íbúðarhúsnæði.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Tilheyrir gamla skipulaginu, þ.e.a.s. fellur ekki að gatnakerfinu sem lagt er út eftir 1918. Það eitt og sér gerir húsið merkilegt.
Umhverfisgildi:	Hátt	
Upprunalegt gildi:	Hátt	Hefur verið fært til upprunalegs horfs.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Húsinu er vel haldið við.
Varðveislugildi:	Hátt	Húsið er friðað.

Verndarflokkar: Friðlýst hús - blár litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

# Norðurgata 5

byggingarár: 1913

Stærð lóðar: 365 fermetrar



Afstöðumynd




Suðausturhlíðar



Vesturhlíð



Austur  
1:100



Norður  
1:100




Vestur  
1:100



Suður  
1:100

Teikningar af yfirstandandi lagfæringum



Teikningar af úllitsbreytingum 1943

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Hafliði Halldórsson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun  
Núverandi notkun: Íbúð



Eftir breytingu er gerð var 1943



2017 Ásýnd frá Norðurgötum

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Bárujárn  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyp  
Útlit: Tvílyft  
Viðbygging

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Bárujárn  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyp  
Tvílyft  
Svalir  
Viðbygging

## Helstu breytingar:

2012 Tveir gluggar færðir í upprunalega mynd og þeim fækkað úr fjórum í tvo.  
1943 Gluggum fjöldað. Hurðum fækkað í eina á austurhlíð.

2016 Gluggabreytingar, hurð bætt við á suðurhlíð, geymsluskúr fjarl, skjólg.

## Hönnuðir breytinga:

Elín Þorsteinsdóttir, Arkitekt  
Sveinn Ásmundsson,  
Þorsteinn Haraldsson,  
Byggingatæknifraðingur

**Saga** Fyrst var getið um kvikmyndasýningar á Siglufirði árið 1913 í svonefndu Biograf-húsi, en fyrri heimsstyrjöldin varð til þess að tefja fyrir að sýningar hæfust með reglubundnum hætti. Þeir Anton Jónsson, Valdimar Thorarensen og Matthías Hallgrímsson höfðu byggt hús og gert klárt til kvikmyndasýninga, en tæknin var eitthvað að stríða þeim og ekki reyndist unnt að koma ljósatækjum sýningarárvélarinnar í samt lag fyrir en eftir stríð.

Bíó þeirra félaga hét Siglufjarðarbíó, en gekk jafnan undir nafninu Gamla bíó. Þar var sömu sögu að segja og annars staðar á landinu, að nýtt kvikmyndahús hafði risið og því greip almenningur til þess ráðs að aðgreina bíóin með þessum einfalda hætti.(heimild: félag sýningstarjóra /www.rafis.is)

Verslunarfélag Siglufjarðar hf. var með starfsemi í húsinu á fimmta áratug 20. aldar.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist: Hátt Reisulegt timburhús og óvenjulega langt. Líkt og Herhúsið samsvarar húsið sér vel og fellur ágætlega að því yfirbragði sem gamli kjarni byggðarinnar býður upp á.

Menningarsögulegt gildi: Hátt Íbúðarhús, verslun og bíosalur.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti götumyndar og hverfisheildar.

Upprunalegt gildi: Miðlungs Hefur verið lagfært. Framhlið jarðhæðar hefur verið breytt í tvígang. Spurning hvort horft hafi verið nægilega mikil til upphaflegrar starfsemi og útlits við síðari tíma endurbætur.

Tæknilegt ástand: Hátt Vinna við lagfæringar stendur yfir 2017

**Varðveislugildi:** Hátt Húsið er góður fulltrúi timburhúsa frá fyrri hluta 20 aldar. Það styrkir götumyndina og er hluti heildar. Núverandi breytingar á húsi eru jákvæðar á ýmsan hátt en taka e.t.v. ekki nægilega mikil tillit til

**Verndarflokkar:** Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Norðurgata 7a

byggingarár: 1924


Stærð lóðar: 237 fermetrar




Norðurgata 7a (Norðurgata 5 t.v.)



Afstöðumynd



Uppmæling Hreins Júlíussonar af húsinu 1990



Tillaga að gluggabreytingu

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Einar Eyjólfsson (1930)  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



2017 Ásýnd frá Norðurgötu



2017 Suðvesturbreytingar

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Steinsteyp

Útveggir: Múrsléttar

Pakgerð: Mænisþak

Pakkklæðning: Bárújarn

Undirstaða: Annað

Útlit: Tvílyft

Inngönguskúr (bíslag)

## Núverandi:

Steinsteyp

Bárújarn

Mænisþak

Bárújarn

Steinsteyp

Tvílyft

Útitröppur

Viðbygging

Svalir

Inngönguskúr (bíslag)

## Helstu breytingar:

Ráphurð hverfur og bílskúrshurð verður gluggi. Bílskúr verður eldhús.

## Hönnuðir breytinga:

Óþekktur,

## Saga

## Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist: Miðlungs Látlauast steinsteyp íbúðarhús með einkenni Siglfirskra húsgafla frá þessum tíma.

Menningarsögulegt gildi: Hátt Íbúðarhús í anda Siglfirsku smáhýsanna. Hér er ágætis fulltrúi steinsteypuklassíkur.

Umhverfisgildi: Hátt Hluti götumyndar og hverfisheildar. Er mikilvægur hluti austurjaðars gamla byggðarkjarnans á þormóðseyri.

Upprunalegt gildi: Miðlungs Síðari tíma gluggabreytingar ásamt stálklæðningu rýra gildi hússins.

Tæknilegt ástand: Miðlungs Húsinu er vel við haldið.

**Varðveislugildi:** Hátt Hefur varðveislugildi vegna menningarsögu, byggingarlistar og umhverfis. Mikilvægur hlekkur í þyrgingu gamla byggðakjarna þormósðeyrar.

**Verndarflokkar:** Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti


# Norðurgata 7b

byggingarár: 1914

Stærð lóðar: 466 fermetrar



Afstöðumynd



Uppdráttur Einars Erlendssonar húsameistara, frá 1929 af nýbyggingu Hjálpræfíshérsins á Siglufirði. Ekki eru til nánari heimildir um þessar fyrirætlanir en sjá má talsverð líkindi við Kirkjustræti 2 í Reykjavík (Herkastalinn), sem Einar teiknaði 1916 og 1929 (viðbótarhæðir).



Teikningar af núverandi últiti hússins

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Hjálpræðisherinn  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Samkomuhús / Menningarstarfsemi /  
Núverandi notkun: Vinnustofur listamanna /



Herhúsið á sjöunda áratug 20 aldar



2017 Herhúsið

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar  
Útveggir: Bárujárn  
Þakgerð: Mænisþak  
Þakklæðning: Bárujárn  
Undirstaða: Steinsteyp特  
Útlit: Tvílyft  
Einlyft  
Reykháfur

## Núverandi:

Timbur, bindingar  
Bárujárn  
Mænisþak  
Bárujárn  
Steinsteyp特  
Tvílyft  
Einlyft

## Helstu breytingar:

Lagfært í anda upprunalegs útlits.

## Hönnuðir breytinga:

Teiknistofan Skólavörðustíg 28,  
Arkitekt

**Saga** Lengstum samkomuhús Hjálpræðishersins þar sem haldnar voru samkomur fyrir sjómenn og heimafólk. Árið 1999 komst húsið í eigu Herhúsfélagsins sem hafði forgöngu um að færa húsið sem næst upprunalegu horfi. Í dag er Herhúsið vettvangur menningar þar sem m.a. innlendir og erlendir listamenn geta dvalið um lengri eða skemmri tíma. Þá er einnig aðstaða fyrir sýningar, fyrirlestra og tónleika í húsinu.

## Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	Bygging í anda Siglfirska smáhýsanna ásamt eigin sérkennum. Hlutföll eru góð og umfang hússins samsvarar sér vel gagnvart aðliggjandi byggð.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Samkomusalur / menningarhús í nútíð og fortíð.
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti hverfisheildar. Er nánast miðjusett á reitnum og gefur umhverfi sínu áhugaverðan fjölbreytileika. Húsið horfir mjög ákveðið til suðurs. Líklega undir áhrifum gömlu kirkjunnar sem stóð austan megin.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Nýlega fært í upprunalegt horf með stuðningi m.a. frá Húsfríðunarnefnd.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Nýlega
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna byggingalistar, menningarsögu og umhverfis.

**Verndarflokkar:** Friðuð hús - fjólblár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# Norðurgata 9 - Hannesarhús

byggingarár: 1912


Stærð líðar: 505 fermetrar




Afstöðumynd



Baklóð



Uppmæling Hreins Júlíussonar af húsinu 1999



Tillaga að stækjun hússins til norðurs

# Húsakönnun

Fyrsti eigandi: Hannes Jónasson  
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð  
Núverandi notkun: Íbúð



Frá sjöunda áratug 20 aldar



2017 Ásýnd frá Norðurgötu

## Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Pakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt
Útlit:	Einlyft	Einlyft
Ris	Ris	Ris
Útitröppur	Útitröppur	Útitröppur
Inngönguskúr (bíslag)	Inngönguskúr (bíslag)	Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt	Portbyggt	Portbyggt
Kvistir	Kvistir	Kvistir

## Núverandi:

## Helstu breytingar:

## Hönnuðir breytingar:

Tillaga að stækkan húss til norðurs með risþaki. Líklega ósamþykkt.

Birgir Guðlaugsson, Smiður

## Saga

## Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:	Hátt	Vel útfærð bygging sinnar gerðar. Reisuleg bygging með nokkur sveitser einkenni. í grunninn er þetta portbyggt timburhús að einfaldri gerð
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Hluti gamla íbúðakjarnans á Þormóðseyri
Umhverfisgildi:	Hátt	Hluti hverfismynadar. Líkt og Sæbyhús og Herhús stendur Norðurgata 9 nokkuð frá götulínu Norðurgötu. Þessi hús eru byggð fyrir skipulagið 1918.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Að öllum líkindum lítið breytt í grunninn. Síðari tíma breytingar m.a. á gluggum og ytra byrði hússins rýra upprunalegt gildi þess.
Tæknilegt ástand:	Hátt	Er þokkalega vel við haldið.
<b>Varðveislugildi:</b>	Hátt	Hefur varðveislugildi vegna menningarsögu, byggingarlistar og umhverfis. Hluti heildar sem er varðveisluverð.

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Varðveisluverð heild - gulur litur á korti

# HEIMILDASKRÁ

Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028. Greinargerð og umhverfisskýrsla. 2010. Fjallabyggð.

Aðalskipulag Siglufjarðar 2003-2023: greinargerð. 2003. Teikn á lofti, Akureyri.

**BG:** Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar. 1919-1942. Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík.

Birna Lárusdóttir og Sigríður Þorgeirs dóttir. 2005. Fornleifaskráning í Hvanneyrarhreppi I. Minjar á Úlfssdöllum og í Siglufjarðarbæ. FS284-04041. Fornleifastofnun Íslands.

Birna Lárusdóttir (ritstj.). 2008. Fornleifaskráning í Hvanneyrarhreppi II. Minjar í Siglufirði (sunnan Siglufjarðarbæjar og austan fjarðar), Héðinsfirði og Hvannsdöllum. FS391-04042. Fornleifastofnun Íslands.

Birna Lárusdóttir, Howell M. Roberts og Sigríður Þorgeirs dóttir. 2012. Sigrunes: Archaeological investigations in 2011. FS480-11121. Fornleifastofnun Íslands.

Bjarni Þorsteinsson. 1918. *Siglufjarðarverzlunarstaður hundrað ára : 1818 - 20. maí - 1918 : aldarminning : ágrip af sögu kauptúns og sveitar*. Reykjavík.

**BP 1868,**

**BP 1888,**

**BP 1918:** Kort Bjarna Þorsteinssonar af Siglufirði árin 1868, 1888 og 1918, prentuð í: Bjarni Þorsteinsson. 1918. *Siglufjarðarverzlunarstaður hundrað ára : 1818 - 20. maí - 1918 : aldarminning : ágrip af sögu kauptúns og sveitar*. Reykjavík.

BP 1910: Kort Bjarna Þorsteinssonar af Siglufirði 1910. Þjóðskjalasafn Íslands.

BP 1914: Kort Bjarna Þorsteinssonar af Siglufirði 1914. Þjóðskjalasafn Íslands

Fasteignamat 1916-18. Undirmat – Eyjafjarðarsýsla [ljósmyndað handrit]. Sótt á [www.jardavefur-skjalasafn.is](http://www.jardavefur-skjalasafn.is) þann 3. nóvember 2017.

*Fram*, 7. júlí 1917.

Guðný Gerður Gunnarsdóttir. 2017. Verndarsvæði í byggð. Tillaga og greinargerð. *Leiðbeiningar, Minjastofnun Íslands* 3. Minjastofnun Íslands, Reykjavík.

**DI:** *Diplomatarium Islandicum eða Íslenzkt fornþréfásafn*

I-XVI, Kh. og Rv. 1853-1976.

Guðmundur Hannesson. 1916. *Um skipulag bæja*. Háskóli Íslands.

Húsaskráning Siglufjarðar. 1. áfangi 2012. Kanon arkitektar. [merkt í VINNSLU].

Ingólfur Kristjánsson. 1988. *Siglufjörður 1818 – 1918 – 1988: 170 ára verslunarstaður*. 2. útg. endurbætt. Myllu Kobbi, Reykjavík.

Íslenzk fornrit I: Íslendingabók – *Landnámabók*. 1968. Hið íslenzka fornritafélag, Reykjavík.

**JÁM:** *Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín* 1-11, Kh. 1913-43; 12-13 Rv. 1990.

**Ljósmynd 1905:** Ljósmynd Hans Wiingaard Friis af Siglufirði 1905. Birt með skýringum Örlygs Kristfinnssonar, Síldarminjasafni Íslands. Birt með leyfi Aalesunds Museum.

Lög nr. 80/2012. Lög um menningarminjar. Alþingi.

Lög nr. 87/2015: Lög um verndarsvæði í byggð. Alþingi.

Ólafur Olavius. 1964-1965. *Ferðabók I-II*. Bókfellsútgáfani, Reykjavík.

**PP:** Sveinn Níelsson. 1950. *Prestatal og prófasta*. 2. útg. Reykjavík.

Páll Líndal. 1982. *Bæirnir byggjast: Yfirlit um þrópun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938*. Skipulagsstjóri ríkisins/Sögufélag.

**Siglufjörður:** Ingólfur Kristjánsson. 1968. *Siglufjörður*. Siglufjarðarkaupstaður og Sögufélag Siglufjarðar.

**SS:** Sigurjón Sigtryggsson. 1986. *Frá Hvanndöllum til Úlfssdala*. Þættir úr sögu

*Hvanneyrarhrepps*. I-III. Sögusteinn, Reykjavík.

Viðar Hreinsson. 2011. Eldhugi við ysta haf. Veröld, Reykjavík.

**Ö-Hvanneyri. Örnefnalýsing Hvanneyrar. Helgi Guðmundsson skráði. Örnefnasafn Stofmunar Árna Magnús-sonar í íslenskum fræðum.**

**Ö-Búð:** Örnefnalýsing Búðar. Helgi Guðmundsson skráði. Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

**Ö-Siglufjörður, Héðinsfjörður og Úlfssdalir.** Örnefnalýsing. Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Örlygur Kristfinnsson - munnleg heimild.

## ÞAKKIR

- Örlygur Kristfinnsson
- Fjallabyggð - Íris Stefánsdóttir tæknifulltrúi
- Minjastofnun Íslands - Guðný Gerður Gunnarsdóttir
- Anita Elefsen safnstjóri Síldarminjasafns Íslands
- Steinunn M. Sveinsdóttir sviðsstjóri Síldarminjasafni Íslands